

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668
Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec
na odcinku od km 31+700 do km 32+500 dł. 0,8 km**

Lp	Pozycja SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE						
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,800		
D.01.02.01 KARCZOWANIE KRZAKÓW I KRZAKÓW						
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,330		
D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY						
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm	m3	614,42		
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW						
4	D.01.02.04	Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym	m	80,00		
D 04.00.00 PODBUDOWY						
D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA						
5	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	1 478,38		
D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
6	D.04.03.01	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	4 070,00		
7	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	10 546,36		
D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE						
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	1 478,38		
D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO						
9	D 04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grub. warstwy 6cm	m2	1 304,36		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
10	D 05.03.05	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu średnio 6cm.	m2	5 187,88		
11	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	5 398,60		
12	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość warstwy 4cm z odwiezieniem urobku	m2	361,50		
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
D.06.03.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY						
13	D 06.03.02	Uzupełnienie zanizonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	217,87		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC						
D.08.05.00 ŚCIEKI						
14	D 08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 33x50x20 (korytka ściekowe trójkątne) na ławie betonowej gr 10cm i podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	280,00		
15	D 08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych - korytka ściekowe skarpowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	20,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
16	Analiza	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
17	Analiza	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Wartość						

słownie:.....

Dnia.....

.....
Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy