

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik nr 1 do oferty

Remont chodnika w m. Roszki Wodźki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 0+233 do km 0+782 strona lewa i prawa.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,549		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,wywiezienie nadmiaru humusuna odl do ... km	m3	135,60		
3	Rozbiórki przepustów z rur betonowych o średn. 40 cm wraz z wywiezieniem gruzu betonowego	m	92,00		
4	Rozebranie słupków znaków drogowych	szt.	5		
5	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	5		
6	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V na odkład	m3	135,60		
7	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat III-IV	m3	352,56		
8	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV,głębokość koryta 30 cm	m2	558,50		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	824,80		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	658,50		
11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W o gr. 6 cm	m2	276,50		
12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S o gr. 5 cm	m2	600,50		
13	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno grub. w-wy 5 cm	m2	324,00		
14	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową białą malowane mechanicznie	m2	12,00		
15	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	5		
16	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z (szczęblinka) o rozstawie słupków co 1,5 m	m	5,00		
17	Ustawienie krawężnika o wym. 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15	m	553,00		
18	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	825,00		
19	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	282,00		
20	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	454,00		
21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	104,00		
22	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		

23	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
				Razem:	
				VAT 23%	
				Wartość robót z podatkiem VAT:	

słownie:

.....

.....

pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta

Data: