

## KOSZTORYS OFERTOWY

naprawa chodników na drogach wojewódzkich Nr 685 ul. J. Piłsudskiego i Nr 689 ul. 3-go Maja w m. Hajnówka i na DW Nr 684 w m. Bielsk Podlaski

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>DW 685 m. Hajnówka, ul. J. Piłsudskiego</b>					
<b>1</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm</b>				
1	frezowanie karpin w chodniku w warunkach utrudnionych	szt.	14,000		
<b>2</b>	<b>Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2,800		
<b>3</b>	<b>Rozebranie obrzeży betonowych</b>				
1	o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	10,500		
<b>4</b>	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm</b>				
1	punktowo na chodniku, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	14,000		
<b>5</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość do 20 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm	m2	14,000		
<b>6</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)	m2	14,000		
<b>DW 689 m. Hajnówka, ul. 3-go Maja</b>					
<b>7</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm</b>				
1	frezowanie karpin w chodniku w warunkach utrudnionych	szt.	3,000		
<b>8</b>	<b>Rozebranie obrzeży betonowych</b>				
1	o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	4,500		
<b>9</b>	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm</b>				
1	punktowo na chodniku, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	3,000		
<b>10</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość do 20 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm	m2	3,000		
<b>11</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)	m2	3,000		
<b>DW 684 m. Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza</b>					
<b>12</b>	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm</b>				
1	frezowanie karpin w chodniku w warunkach utrudnionych	szt.	4,000		
<b>13</b>	<b>Rozebranie chodników z płyt betonowych</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m2	107,000		
<b>14</b>	<b>Rozebranie obrzeży betonowych</b>				
1	o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	10,000		
<b>15</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,000		
<b>16</b>	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm</b>				
1	punktowo na chodniku, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	4,000		
<b>17</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość do 20 cm</b>				

1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm	m2	4,000		
<b>18</b>	<b>Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	107,000		
<b>19</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	przełożenie istniejącej kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)	m2	25,000		
<b>20</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>				
1	na podsypce piaskowej	m	10,000		
<b>DW 689 m. Hołody</b>					
<b>21</b>	<b>Rozebranie obrzeży betonowych</b>				
1	o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	55,000		
<b>22</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	przełożenie istniejącej kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)	m2	45,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

---

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy