

## KOSZTORYS OFERTOWY-załącznik nr 1 do oferty

**Remont chodnika w m. Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 8+226 do km 8+501 strona prawa (etap pierwszy)**

| Lp.                            | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------|---|-----------|-----------------|------------|---------|
| 1                              | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych   | km        | 0,275           |            |         |
| 2                              | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,wywiezienie nadmiaru humusu na odl do ... km   | m3        | 97,00           |            |         |
| 3                              | Rozebranie przepustów z rur betonowych  | m         | 31,00           |            |         |
| 4                              | Transport materiału z rozbiórki(gruzu)  | m3        | 4,00            |            |         |
| 5                              | Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat III- IV  | m3        | 149,00          |            |         |
| 6                              | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kielichowych Wipro(poz. zastępcza dla rur PVC karbowanych o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm) | m         | 233,00          |            |         |
| 7                              | Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m   | szt.      | 6               |            |         |
| 8                              | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV,głębokość koryta do 20 cm                      | m2        | 97,00           |            |         |
| 9                              | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm  | m2        | 476,00          |            |         |
| 10                             | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm  | m2        | 96,20           |            |         |
| 11                             | Projekt czasowej organizacji ruchu  | szt.      | 1               |            |         |
| <b>Razem:</b>                  |   |           |                 |            |         |
| VAT 23%                        |   |           |                 |            |         |
| Wartość robót z podatkiem VAT: |   |           |                 |            |         |

słownie: .....

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela  
oferenta

Data: