

## KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE A -załącznik nr 1A do oferty

### Naprawa dachu budynku garażowo gospodarczego Brygady Patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem RDW w Białymstoku - zadanie A

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa	Jednostka	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>OCIEPLENIE DACHU</b>					
1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	200,873		
2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	200,873		
3	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,240		
4	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,960		
5	Rozebranie obrubek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnieży, gzymsów itp.. Z blachy nie nadającej się do użytku	m2	28,048		
6	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	200,873		
7	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie powierzchni dachu - szlichta	m2	200,873		
8	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko - mokrą- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	200,873		
9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni dachu gr. 10 cm	m2	200,873		
10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni kominów	m2	7,878		
11	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	7,878		
12	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - kominów	m2	1,196		
13	Wylewki systemowe z PCV fi 200	szt.	2,000		
14	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	200,873		
15	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	28,480		
16	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm	m	31,240		
17	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej-zbiorniczki przy rynnach	szt.	2,000		
18	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m	7,600		
<b>Razem:</b>					
<b>Podatek VAT 23%</b>					
<b>Wartość robót razem z podatkiem VAT:</b>					

Słownie: .....

.....  
pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela oferenta