

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647
Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski
w miejscowości Zabiele na odcinku od km 25+150 do km 26+000 dł. 0,850km.**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	D.01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,850		
	D.01.02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
2	D.01.02.04.22.01 przez analogię	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 10cm.	m2	26,30		
3	D.01.02.04.28.01 przez analogię	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej.	m2	6,30		
4	D.01.02.04.29.01 przez analogię	Rozbiórka ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej na ławie betonowej.	m2	44,80		
5	D.01.02.04.41.01 przez analogię	Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej.	m	9,00		
	D.03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.02.00.00	PRZYKANALIKI				
6	D.03.02.01.23.01	Wykonanie przykanalików z rur typu PCV klasy SN-8 o średnicy 20cm wraz z zasypką.	m	7,00		
	D.03.06.00.00	REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
7	D.03.06.01.11.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych - nadbudowa wykonana betonem.	szt	2,00		
8	Analiza własna	Regulacja pionowa kraterów ściekowych - nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą wpustu na wpust żeliwny uliczny na zamek.	szt	2,00		
9	Analiza własna	Regulacja pionowa kraterów ściekowych - nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą wpustu na wpust krawężnikowo-jezdniowy.	szt	2,00		
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.03.00.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
10	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie.	m2	5 450,45		
	D.04.04.00.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
11	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 15cm.	m2	6,30		
12	D.04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 20cm.	m2	20,00		
	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.00.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
13	D.05.03.05.12.06	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m2	20,00		
14	D.05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	5 450,45		
15	D.05.03.11.32.02 przez analogię	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość warstwy 4cm z odwiezieniem urobku.	m2	5 430,45		
	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.00.00	OZNAKOWANIE POZIOME				
16	D.07.01.01.11.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe.	m2	78,96		
17	D.07.01.01.12.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane.	m2	75,04		
18	D.07.01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach.	m2	48,09		
	D.08.00.00.00	ELEMETY ULIC				
	D.08.01.00.00	KRAWĘŻNIKI				

19	D 08.01.01.12.04	Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.	m	7,80		
D.08.02.00.00		CHODNIKI				
20	D 08.02.01.11.03	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m2	6,30		
D.08.05.00.00		ŚCIEKI				
21	D 08.05.06.12.01 przez analogię	Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej szarej, grubości 8cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z opornikiem betonowym.	m2	51,30		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
22	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
23	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem			

Słownie.....

....., dnia

.....
/pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/