

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik Nr 1.

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668
Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec
na odcinku od km 52+190 do km 53+990**

Lp.	Pozycja SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE						
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,800		
D.01.02.01 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW						
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,020		
D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY						
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm	m3	775,80		
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW						
4	D.01.02.04	Rozebranie przepustów pod drogą z rur betonowych o średnicy 60cm wraz z rozb. nawierzchni nad przepustem i wykonaniem wykopów.	m	11,70		
D 03.01.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ						
5	D 03.01.02	Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, średnica przepustu 60cm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa, zasypki przepustu i umocnieniem wlotów i wylotów.	m	12,00		
D 04.00.00 PODBUDOWY						
D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA						
6	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	4 158,00		
D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
7	D.04.03.01	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	7 200,00		
8	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	29 268,00		
D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE						
9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	4 280,22		
D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO						
10	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm.	m2	3 960,40		
D.04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY						
11	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P - grubość średnia 4cm	t	691,20		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D.05.01.00 NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH						
12	D 05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 16cm.	m2	134,16		
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
13	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	10 944,00		
14	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	10 800,00		
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
D 06.01.01 UMOCNIEŃ DŃA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.						
15	D 06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	12,00		
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.						
16	D 06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami.	m	45,00		
D.06.03.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY						
17	D 06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	518,40		
D 06.04.01 ROWY						
18	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu 40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	3 555,00		
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
D.07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME						
19	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odbłaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe	m2	385,68		
20	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odbłaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane.	m2	292,08		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
21	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
22	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem						
Podatek VAT (23%)						
Ogółem						

Słownie:

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć upelnomocnionego