

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w m. Filipów w km 15+384-15+577 strona prawa

Lp.	Pozycja przedmiarowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
I	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D 01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 0,193km	km	0,193		
II	D 01.02.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D 01.02.01	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	*	*	*	*
2	KNR 02-01 0105-0300	Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
3	KNR 02-01 0105	Karczowanie pni o średnicy 76-100cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 2 szt.	szt.	2		
*	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
4	KNR 02-01 0126-01,02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład Obmiar: 44,83m3	m3	44,83		
*	D 01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
5	KNR 02-31 0803-03,04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm Obmiar: 37,80m2	m2	37,80		
6	KNR 02-31 0811-0200	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15cm, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 44,45m2	m2	44,45		
7	KNR 02-31 0815-0100	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35*35*5cm, ułożonych na podsypce piaskowej Obmiar: 366,67m2	m2	366,67		
8	KNR 02-31 0813-0400	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 195,00m	m	195,00		
9	KNR 02-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych Obmiar: 294,40m	m	294,40		
10		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych \varnothing 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów - (pozycja zastępcza \varnothing 20 cm) wraz z zaślepieniem istniejącego dalej wlotu i wylotu Obmiar: 3,00m	m	3,00		
*	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
11		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ... km Obmiar: 41,76m3	m3	41,76		
*	*	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
III	D 02.03.00	NASYPY	*	*	*	*
*	D 02.03.01	Nasypy (niezbrojone) z gruntów kat. I-IV	*	*	*	*
12		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do ... km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Obmiar: 55,18m3	m3	55,18		
*	*	D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
IV	D 03.02.00	KANALIZACJA DESZCZOWA	*	*	*	*
*	D 03.02.01	Kanalizacja deszczowa z rur z PVC	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w m. Filipów w km 15+384-15+577 strona prawa

13		Wykonanie ścieków podchodnikowych z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 110mm Obmiar: 15,00m	m	15,00		
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
V	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D 04.01.01	Koryto	*	*	*	*
14	KNR 02-31 0102-0500	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm (chodnik) Obmiar: 353,11m²	m ²	353,11		
15	KNR 02-31 0101-0100	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm (zjazdu) Obmiar: 71,80m²	m ²	71,80		
VI	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D 04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
16	KNR 02-31 0114-07,08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (zjazdu) – kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego Obmiar: 71,80m²	m ²	71,80		
*	*	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
VII	D 05.03.00a	Nawierzchnie ulepszone	*	*	*	*
*	D 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
17	KNR 02-31 0308-03,04	Wykonanie nawierzchni betonowej, warstwa górna grub. 10 cm - wypełnienie szczelin między nawierzchnią i krawężnikiem wraz z przecięciem nawierzchni bitumicznej piłą do cięcia asfaltu. Obmiar: 19,50m²	m ²	19,50		
*	*	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
VIII	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D 06.01.01	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem	*	*	*	*
18	KSNR 00-01 0403-0100	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. ... km Obmiar: 182,70m²	m ²	182,70		
*	D 06.01.01	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem	*	*	*	*
19	KNR 02-01 0512-0400	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 16,00m²	m ²	16,00		
*	*	D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
IX	D 07.06.00	OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH	*	*	*	*
*	D 07.06.02	Urządzenia poręcza sztywne	*	*	*	*
20	KNR 02-31 0701-0300	Ustawienie poręcz ochronnych sztywnych z pochwydami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5 m Obmiar: 27,00m	m	27,00		
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
X	D 08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*	*
*	D 08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	*	*	*	*
21	KSNR 00-06 0403-0400	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) (obniżenie krawężnika na zjazdach i zejściu na skrzyżowaniu ul. Fabryczna) Obmiar: 195,00m	m	195,00		

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w m. Filipów w km 15+384-15+577 strona prawa

22	KSNR 00-06 0403	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) (obramowanie zjazdów) Obmiar: 24,20m	m	24,20		
XI	D 08.02.00	CHODNIKI	*	*	*	*
*	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej	*	*	*	*
23	KNR 02-31 0511-0200	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 353,11m²	m ²	353,11		
24	KNR 02-31 0511-0300	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy) Obmiar: 71,80m²	m ²	71,80		
XII	D 08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D 08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
25	KNR 02-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 165,00m	m	165,00		
*	*	D 10.00.00 INNE ROBOTY	*	*	*	*
XIII	D 10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY	*	*	*	*
*	D 10.01.05	Elementy z betonu w jezdni	*	*	*	*
26		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
27		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokryw na nowe Obmiar: 2 szt.	szt.	2		
28		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
29		Inwentaryzacja powykonawcza Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
RAZEM NETTO:						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO:						

SŁOWNIE ZŁ BRUTTO:

..... dn.

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)