

KOSZTORYS OFERTOWY - ODCINEK NR 2

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 Gruszki-Rudawka w km

27+000-28+135

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 2-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 1,135km	km	1,135		
*	D 01.02.00	USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE	*	*	*	*
*	D.01.02.01	Usuwanie krzaków i drzew	*	*	*	*
2	KNR 2-01 0105-02,03	Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 11 szt.	szt.	11		
3	KNR 2-01 0105-02,03	Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 5 szt.	szt.	5		
4	KNR 2-01 0105-0500	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny	*	*	*	*
5	KNR 2-01 0126-01,02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 16-25cm, o grub. warstwy 20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do ...km Obmiar: 30,60m3	m3	30,60		
*	*	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.03.00	NASYPY	*	*	*	*
*	D.02.03.01	Nasypy (nieuzbrojne) z gruntów kat. I-IV	*	*	*	*
6		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ...km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby w-w zagęszczonych wodą Obmiar: 9,00m3	m3	9,00		
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D.04.01.01	Koryto	*	*	*	*
7	KNR 2-31 0102-01,02	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębokość koryta 11-20cm Obmiar: 1 595,50m2	m2	1 595,50		
*	D 04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*
*	D.04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
8	KNR 2-31 1004-0300	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Obmiar: 13 951,20m2	m2	13 951,20		
*	D.04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
9	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: 13 951,20m2	m2	13 951,20		
*	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa górna	*	*	*	*
10	KNR 2-31 0114-07,08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - <i>kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego</i> Obmiar: 273,00m2	m2	273,00		

KOSZTORYS OFERTOWY - ODCINEK NR 2

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 Gruszki-Rudawka w km

27+000-28+135

11	KNR 2-31 0114-07,08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm <i>kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego</i> Obmiar: 1 475,50m²	m ²	1 475,50		
*	D 04.08.00	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	*	*	*	*
12	KNR 2-31 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dowiezioną z odl. do ...km - KR 3 o grub. 6cm Obmiar: 1 061,43t	t	1 061,43		
*	*	D 05.00.00a NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
*	D 05.03.00a	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
13	KNR 2-31 0310-05,06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość 4cm, dowóz z odl. do ...km, KR 3 (<i>układanie taśmy uszczelniającej na połączeniach nawierzchni</i>) Obmiar: 7 005,00m²	m ²	7 005,00		
*	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych, warstwa ścieralna	*	*	*	*
14		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. do ...km Obmiar: 105,00m²	m ²	105,00		
*	*	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D 06.01.00	SKARPY, ROWY I ŚCIEKI	*	*	*	*
*	D.06.03.01	Naprawa poboczy gruntowych	*	*	*	*
15	KNR 2-31 1401-06,07	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem Obmiar: 271,40m³	m ³	271,40		
*	*	D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D 07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME	*	*	*	*
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	*	*	*	*
16	KNR 2-31 1301-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie Obmiar: 510,00m²	m ²	510,00		
17	KNR 2-31 1301-0300	Jw. lecz linie segregacyjne i krawędziowe przerywane Obmiar: 20,00m²	m ²	20,00		
18		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na odcinek Nr 1 i odcinek Nr 2 km 26+100-28+135 Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
19		Inwentaryzacja powykonawcza na odcinek Nr 1 i odcinek Nr 2 km 26+100-28+135 Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
				Razem (netto)		

Słownie w zł netto:

Miejscowość, data

.....
(Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)