

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik nr 1 do oferty

**Remont chodnika na odcinku Łapy Łynki- Łapy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681
Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 8+234 do km 8+508
strona prawa, (etap drugi).**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,274		
2	Rozebranie słupków znaków drogowych	szt.	12		
3	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	7		
4	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat III-IV	m3	58,00		
5	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	6		
6	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	115,00		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	501,00		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	242,50		
9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W o gr. 6 cm	m2	132,50		
10	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S o gr. 5 cm	m2	132,50		
11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno grub. w-wy 5 cm	m2	132,50		
12	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	12		
13	Przymocowanie tarcz znaków pionowych	szt.	7		
14	Ustawienie krawężnika o wym. 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15	m	275,00		
15	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm (żółte płytki typu BRAIL)	m2	2,80		
16	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	504,00		
17	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	110,00		
18	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	250,00		
19	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	40,00		
20	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
21	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
				Razem:	
				VAT 23%	
				Wartość robót z podatkiem VAT:	

słownie: