

KOSZTORYS OFERTOWY

remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski - Narew, w m. Klejniki

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł) |
|-----------|---|-----------------|--------|-----------------------|--------------|
| | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | | | | |
| 1 | dla liniowych robót ziemnych | km | 0,07 | | |
| 2 | Mechaniczne usunięcie humusu, grubość warstwy do 15 cm | | | | |
| 1 | z odwiezieniem urobku na odkład | m3 | 91,50 | | |
| 3 | Rozebranie krawężników betonowych | | | | |
| 1 | na podsypce cementowo-piaskowej | m | 373,00 | | |
| 4 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V na odkład | | | | |
| 1 | w gruntach kat. I-II | m3 | 32,40 | | |
| 5 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskiem i transportem materiału | | | | |
| 1 | z gruntu kat. I-II | m3 | 210,00 | | |
| 6 | Wykonanie studzienek ciekowych | | | | |
| 1 | wlot/wylot kanału fi 40 cm wg KPED 02.16 | szt. | 2,00 | | |
| 7 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłębieniem podłoża w gruntach kat. I-VI góbką koryta 21-40 cm | | | | |
| 1 | na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, góbką koryta 30 cm | m2 | 915,00 | | |
| 8 | Profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | | | | |
| 1 | w gruntach kat. II-IV | m2 | 915,00 | | |
| 9 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 15 cm | | | | |
| 1 | frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm | m2 | 200,00 | | |
| 10 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 21-25 cm | | | | |
| 1 | frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm | m2 | 645,00 | | |
| 11 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm | | | | |
| 1 | na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą | m2 | 45,00 | | |
| 12 | Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami | | | | |
| 1 | o średnicy 40 cm | m | 54,00 | | |
| 13 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp i rowów | | | | |
| 1 | grub. namułu 20 cm | m | 8,00 | | |
| 14 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi | | | | |
| 1 | farb akrylowych, linie segregacyjne, krawężnikowe oraz na skrzyżowaniach, malowane mechanicznie | m2 | 12,00 | | |
| 15 | Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni | | | | |
| 1 | frezowanie istniejącego oznakowania poziomego | m2 | 12,00 | | |
| 16 | Ustawienie słupków z rur stalowych | | | | |
| 1 | fi 50 mm z zasypaniem dołów | szt. | 5,00 | | |
| 17 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych | | | | |
| 1 | znaków średnic fi 800 mm folia odblaskowa III kat. | szt. | 3,00 | | |
| 18 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej | | | | |
| 1 | na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem | m | 342,00 | | |
| 19 | Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm | | | | |
| 1 | szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 185,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------|--------|--|--|
| 2 | kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 15,00 | | |
| 20 | Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm | | | | |
| 1 | szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 290,00 | | |
| 2 | kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 310,00 | | |
| 21 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm | | | | |
| 1 | na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 17,00 | | |
| 22 | Wykonanie trawników dywanowych | | | | |
| 1 | na skarpach siewem | m2 | 226,00 | | |
| 23 | Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej | | | | |
| 1 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,00 | | |
| 24 | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | | | | |
| 1 | czasowa organizacja ruchu | kpl. | 1,00 | | |

WARTO NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTO BRUTTO:

łącznie z€

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy