

PRZEDMIAR

remont zatoki postojowej w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski - Narew, w m. Klejniki

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilo
1	2	3	4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE			
01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ciowych			
01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym (podgórskim)			
1 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym			
1	dla liniowych robót ziemnych 17+210 - 17+280 0,07 km	km	0,07
01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
01.02.02.00 Zdj cie warstwy humusu lub darniny			
01.02.02.10 Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej			
2 Mechaniczne usuni cie humusu, grubo warstwy do 15 cm			
1	z odwiezieniem urobku na odkład 915m ² *0,1 = 91,50 m ³	m ³	91,50
01.02.04.00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze i przepustów			
01.02.04.40 Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych			
3 Rozebranie kraw ników betonowych			
1	na podsypce cementowo-piaskowej 373,00 m	m	373,00
D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
02.01.00.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESPOISTYCH			
02.01.01.00 Wykonanie wykopów mechanicznie			
02.01.01.10 Wykonanie wykopów mechanicznie			
4 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntów kat. I-V na odkład			
1	w gruntach kat. I-II 54*1*0,6 = 32,40 m ³	m ³	32,40
02.03.00.00 NASYPY			
02.03.01.00 Wykonanie nasypów			
02.03.01.10 Wykonanie nasypów mechanicznie			
5 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskiem i transportem materiału			
1	z gruntu kat. I-II 420m ² *0,5 = 210,00 m ³	m ³	210,00
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
03.02.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA			
03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa			
03.02.01.40 Studzienki sciekowe			
6 Wykonanie studzienek ciekowych			
1	wlot/wylot kanału fi 40 cm wg KPED 02.16 2,00 szt.	szt.	2,00
04.00.00.00 PODBUDOWY			
04.01.00.00 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE PODUO A			
04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem podu a			
04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczeniem podu a w gruntach kat. I-VI gů boko koryta 21-40 cm			
7	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczeniem podu a w gruntach kat. I-VI gů boko koryta 21-40 cm		
1	na całej długo ci drogi, wykonane mechanicznie, gů boko koryta 30 cm	m ²	915,00
04.01.01.30 Profilowanie i zag szczenie podu a pod warstwy konstrukcyjne			
8 Profilowanie i zag szczenie podu a pod warstwy konstrukcyjne			
1	w gruntach kat. II-IV 915,00 m ²	m ²	915,00
04.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa uamanego stabilizowanego mechanicznie			
04.04.02.10 Podbudowa z kruszywa uamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna			
9 Wykonanie podbudowy z kruszywa uamanego, warstwa dolna, grubo warstwy do 15 cm			
1	frakcji 0-31,5 C50/30 mm grub. warstwy 15 cm - chodnik 200,00 m ²	m ²	200,00

10	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 21-25 cm		
1	frakcji 0-31,5 C50/30 mm grub. warstwy 25 cm - parkingi, drogi manewrowe i plac z kostki granitowej 180+80+50+45+290 = 645,00 m ²	m ²	645,00
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE			
05.03.01.00 Nawierzchnia kostkowa			
05.03.01.20 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej			
11	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokość ci 10 cm		
1	na podsypce cementowo-piaskowej grub 10 cm, spoiny wypełnione zaprawą 45,00 m ²	m ²	45,00
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW			
06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami			
06.02.01.10 Przepusty rurowe pod zjazdami			
12	Wykonanie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami		
1	o średnicy 40 cm 54,00 m	m	54,00
06.04.00.00 ROWY			
06.04.01.00 Rowy			
06.04.01.10 Oczyszczenie rowów			
13	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp i rowów		
1	grub. namułu 20 cm 4+4 = 8,00 m	m	8,00
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
07.01.00.00 OZNAKOWANIE POZIOME			
07.01.01.00 Oznakowanie poziome			
07.01.01.10 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi			
14	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi		
1	farb akrylowych, linie segregacyjne, krawężnikowe oraz na skrzyżowaniach, malowane mechanicznie P-10 12,00 m ²	m ²	12,00
07.01.01.70 Usunięcie oznakowania poziomego jezdni			
15	Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni		
1	frezowanie istniejącego oznakowania poziomego P-10 12,00 m ²	m ²	12,00
07.02.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE			
07.02.01.00 Pionowe znaki drogowe			
07.02.01.40 Pionowe znaki drogowe - pojedyncze			
16	Ustawienie słupków z rur stalowych		
1	fi 50 mm z zasypaniem dołów 2+3 = 5,00 szt.	szt.	5,00
17	Przymocowanie tarcz znaków drogowych		
1	znaków średnich fi 800 mm folia odblaskowa III kat. B-2 - 2 szt.; C-2 - 1 szt. 3,00 szt.	szt.	3,00
D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC			
08.01.00.00 KRAWĘŻNIKI			
08.01.01.00 Krawężniki betonowe			
08.01.01.10 Krawężniki betonowe na ławie betonowej			
18	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej		
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem 342,00 m	m	342,00
08.02.00.00 CHODNIKI			
08.02.02.00 Chodnik z brukowej kostki betonowej			
08.02.02.10 Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej			
19	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm		
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 185,00 m ²	m ²	185,00
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 15,00 m ²	m ²	15,00
20	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm		
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 290,00 m ²	m ²	290,00
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 320,00 m ²	m ²	310,00

08.03.00.00	OBRZE A		
08.03.01.00	Obrze a betonowe		
08.03.01.10	Ustawienie obrze y betonowych		
21	Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30 cm		
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow 17,00 m	m	17,00
D-09.00.00.00 ZIELE DROGOWA			
09.01.00.00	ZIELE DROGOWA		
09.01.01.00	Ziele drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)		
09.01.01.10	Trawniki		
22	Wykonanie trawników dywanowych		
1	na skarpach siewem 120+12+94 = 226,00 m2	m2	226,00
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY			
23	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej		
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00
24	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót		
1	czasowa organizacja ruchu	kpl.	1,00