

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wyko - Stawiski
na odcinku 36+129 do km 36+182

Lp.	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE						
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,053		
D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY						
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm	m3	21,56		
D 04.00.00 PODBUDOWY						
D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA						
3	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta do 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	24,00		
4	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	13,85		
D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
5	D.04.03.01	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	318,00		
6	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	979,50		
D.04.07.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE						
7	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	13,85		
D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO						
8	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm.	m2	26,22		
D.04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY						
9	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P - grubość średnia 3,0cm	t	20,99		
D 05.00.00						
D.05.01.00 NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH						
10	D 05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 16cm.	m2	24,00		
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
11	D 05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	331,75		
12	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	327,75		
13	D 05.03.26	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni o wytrzymałości minimum 120x120kN/m.	m2	317,15		
14	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno do uzyskania normatywnych spadków poprzecznych: grubość warstwy średnio 3cm (materiał zamawiającego) z odwiezieniem urobku na odległość średnio 10km.	m2	291,50		
15	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, grubość warstwy średnio 4cm (materiał zamawiającego) z odwiezieniem urobku na odległość średnio 10km.	m2	16,50		
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.03.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY						
16	D 06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem grubość po zagęszczeniu 12cm	m3	14,40		
D 06.04.01 ROWY						
17	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu (grubość namotu do 40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	60,00		
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D.07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME						
18	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe	m2	21,84		
19	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane.	m2	1,44		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
20	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem						
Podatek VAT (23%)						
Ogółem						

Słownie:

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy