

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
na odcinku od km 1+766 do km 2+069SP.**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.				
	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.				
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,303		
	D.01.02.01	KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.				
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha.	ha	0,030		
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.				
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 16 - 25 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład na odległość do 1km	m3	121,20		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE.				
	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW.				
4	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II (pospółka) z pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem warstw zagęszczanych wodą.	m3	272,70		
	D 04.00.00	PODBUDOWY.				
	D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA.				
5	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm.	m2	545,40		
	D.04.04.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.				
6	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m2	424,20		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE.				
	D.06.01.01	UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.				
7	D 06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	7,00		
	D.06.04.01	ROWY.				
8	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namułu do 40cm.	m	303,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC.				
	D.08.02.02	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.				
9	D 08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	424,20		
	D.08.03.00	OBREŻA.				
10	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	607,56		
	D.08.05.00	ŚCIEKI.				
11	D 08.05.05	Ułożenie ścieków z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50cm gr. 7cm na krawężnikach drogowych.	m	6,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.						
12	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
13	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Słownie.....

....., dnia

.....
/pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/