

PRZEDMIAR
(PO ZMIANACH Z DNIA 25.08.2020 r.)

Lp.	Komentarz	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka od km 43+987 do km 50+804.			
1.1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1			D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE			
1.1.1.1			D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych dróg w terenie równinnym lub pagurkowatym			
1.1.1.1.1	1 SST D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		Trasa główna:	3,801	km	3,801	
		Wcinki na PZ i KZ:	(0,01+0,01)*2	km	0,04	
		43+987 - 44+240	0,253	km	0,253	
					RAZEM	4,094
1.1.1.2			D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1.1.2.1			D-01.02.01 Usunięcie lub ochrona drzew i krzewów			
1.1.1.2.1.1	2 SST D-01.02.01	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z wywiezieniem karpiny i glezi.	ha		
		analiza indywidualna				
		km 45+500 - 46+850 L	(1350,0*6,0)/10000	ha	0,81	
		km 46+850 - 48+300 L	(1450,0*7,0)/10000	ha	1,02	
		km 48+300 - 48+907 L	(607,0*5,0)/10000	ha	0,3	
		km 45+106 - 47+600 P	(2494,0*5,0)/10000	ha	1,25	
		km 47+600 - 48+300 P	(700,0*7,0)/10000	ha	0,49	
		km 48+300 - 48+907 P	(607,0*5,0)/10000	ha	0,3	
					RAZEM	4,17
1.1.1.2.2			D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny			
1.1.1.2.2.1	3 SST D-01.02.02	KNNR 1 0113-01	Usunięcie darniny o grubości do 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3		
		analiza indywidualna				
		Załącznik Nr 1	2227,0*0,2	m3	445,4	
					RAZEM	445,4
1.1.1.2.3			D-01.02.04 Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
1.1.1.2.3.1	4 SST D-01.02.04.	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m2		
		Załącznik Nr 1	10	m2	10	
					RAZEM	10
1.1.1.2.3.2	5 SST D-01.02.04.	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m2		
		Załącznik Nr 1	84,4	m2	84,4	
					RAZEM	84,4
1.1.1.2.3.3	6 SST D-01.02.04.	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
		Załącznik Nr 1	28	m	28	
					RAZEM	28
1.1.1.2.3.4	7 SST D-01.02.04.	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3		
		Załącznik Nr 1	0,5	m3	0,5	
					RAZEM	0,5
1.1.1.2.3.5	8 SST D-01.02.04.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		Załącznik Nr 1	28,0*0,08	m3	2,24	
					RAZEM	2,24
1.1.1.2.4			D-01.02.09 Transport materiałów z rozbiórki			
1.1.1.2.4.1	9 SST D-01.02.09	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowładoczym (Elementy z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostałe odpady zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach)	m3		
			10,0*0,16+75,4*0,15+28,0*0,15*0,3+0,5+2,24+1,35	m3	18,26	
			4	m3	4	
					RAZEM	22,26
1.2			D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1			D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
1.2.1.1			D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V			
1.2.1.1.1	10 SST D-02.01.01	KNNR 1 0209-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV (zasypanie przepustów ziemią z dokopu)	m3		
		Wg. załącznika Nr 1:	36	m3	36	
		Wykopy pod przepusty pod zjazdami:				
		Fi 40	70,0*(((1,0+3,0)*1,0)/2)	m3	140	
		Fi 40 km 49+100-49+353P	10,0*(((1,0+3,0)*1,0)/2)-1*(10,0*0,39)+3,14*0,2^2*10	m3	17,36	
		Fi 60	162,0*(((1,2+3,2)*1,0)/2)	m3	356,4	
		Minus ławy i rury				
			-154,7732	m3	-154,77	
					RAZEM	394,99
1.2.1.1.2	11 SST D-02.01.01	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowładoczymi	m3		
		Wg. załącznika Nr 1:	36	m3	36	
		Wykopy pod przepusty pod zjazdami:				
			154,77	m3	154,77	
		Wykopy pod wzmocnione poboczce na odcinku 45+700 - 46+700				
			(((1,5+2,25)*0,5)/2)*1000,0*2	m3	1 875,00	
					RAZEM	2 065,77
1.2.2			D.02.03.00 NASYPY			
1.2.2.1	12 SST D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3		

PRZEDMIAR
(PO ZMIANACH Z DNIA 25.08.2020 r.)

d.1.2.2			(Materiał wymieszać z destruktem pozyskanym z pozycji 23)			
		Wg. załącznika Nr 1:	99	m3	99	
		Pobocza kruszywowe:				
		45+106 - 48+907	3801,0*1,5*0,1*2	m3	1 140,30	
		minus wjazdy (zał. 1)	-80,505	m3	-80,51	
		minus destruk pozyskany z frezowania	-255	m3	-255	
		Załącznik Nr 1	115	m3	115	
		Pobocza 43+987 - 44+240	253,0*1,5*0,1*2	m3	75,9	
			minus pobocza na odcinku wzmocnienia poboczny destruktem:			
		45+700 - 46+700	-300	m3	-300	
					RAZEM	794,69
13	SST D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp. urobku sam. samowład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby. Wykonanie poboczy szerokości 1,5 m i głębokości od 0,1m do 0,5m z mieszanki destruktu z kruszywem. Materiał zamawiającego, wykonawca zapewnia transport materiału z miejsca składowania.	m3		
d.1.2.2			(((1,5+2,25)*0,5)/2)*1000,0*2	m3	1 875,00	
		Pozycja 24	255	m3	255	
					RAZEM	2 130,00
1.3			D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1.3.1			D.03.07.00 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH			
1.3.1.1			D-03.07.01 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, scieki)			
14	SST D-03.07.01	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namotu do 50% jego średnicy	m		
d.1.3.1.1		Załącznik Nr 1	23	m	23	
					RAZEM	23
15	SST D-03.07.01	KNNR 6 1302-05	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namotu do 50% jego średnicy	m		
d.1.3.1.1		Załącznik Nr 1	44	m	44	
		Pod koroną drogi w km 45+967	9,5	m	9,5	
					RAZEM	53,5
1.4			D-04.00.00 POBBUDOWY			
1.4.1			D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA			
1.4.1.1			D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
16	SST d.1.4.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.II-IV	m2		
		Wg. załącznika Nr 1:	1400,8	m2	1 400,80	
		Zjazd km 49+100-49+353P	71,1	m2	71,1	
					RAZEM	1 471,90
1.4.2			D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
1.4.2.1			D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
17	SST d.1.4.2.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		wg. załącznika Nr 1:	1446	m2	1 446,00	
		Zjazd km 49+100-49+353P	14,5	m2	14,5	
			A (suma częściowa)		-	
				m2	1 460,50	
			Istniejąca nawierzchnia:			
		43+987 - 44+240	253,0*6,12	m2	1 548,36	
		DW:	3801,0*6,12	m2	23 262,12	
			B (suma częściowa)		-	
				m2	24 810,48	
			Przed warstwą scieralną:			
		43+987 - 44+240	253,0*6,0	m2	1 518,00	
		45+106 - 48+907	3801,0*6,0	m2	22 806,00	
		wcinki	6,0*4,0*4	m2	96	
			C (suma częściowa)		-	
				m2	24 420,00	
					RAZEM	50 690,98
18	SST d.1.4.2.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2		
			1446,0+24810,48+24420,0+14,50	m2	50 690,98	
					RAZEM	50 690,98
1.4.3			D.04.04.00 POBBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
1.4.3.1			D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
19	SST D-04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcji 0-31,5 mm	m2		
d.1.4.3.1		Wg. załącznika Nr 1:	1820	m2	1 820,00	
		Zjazd km 49+100-49+353P	71,1	m2	71,1	
					RAZEM	1 891,10
1.4.4			D.04.08.00 WYRÓWNIANIE POBBUDOWY			
1.4.4.1			D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy			
20	SST D-05.03.05a	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie. Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	t		
d.1.4.4.1			Konstrukcja jezdni głównej (nawierzchnia z BA) przyjęto średnią grubość wyrównania 6cm :			
		43+987 - 44+240	[(253,0*6,12)*0,06]*2,45	t	227,61	
		45+106 - 48+907	[(3801,0*6,12)*0,06]*2,45	t	3 419,53	
					RAZEM	3 647,14
1.5			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1.5.1			D.05.01.00 NAWIERZCHNIE GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH			
1.5.1.1			D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa, warstwa górna			
21	SST D-05.01.03	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2		
d.1.5.1.1			Nawierzchnia na zjazdach:			
		Załącznik Nr 1:	781	m2	781	

PRZEDMIAR
(PO ZMIANACH Z DNIA 25.08.2020 r.)

		Zjazd km 49+100-49+353P	56,6	m2	56,6		
					RAZEM	837,6	
1.5.2			D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
1.5.2.1			D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
22	SST D-05.03.05a	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2			
d.1.5.2.1			Nawierzchnia na zjazdach (nawierzchnia z BA):				
		Załącznik Nr 1:	1446	m2	1 446,00		
		Zjazd km 49+100-49+353P	14,5	m2	14,5		
					RAZEM	1 460,50	
23	SST D-05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)	m2			
d.1.5.2.1							
		43+987 - 44+240	253,0*6,0	m2	1 518,00		
		45+106 - 48+907	3801,0*6,0	m2	22 806,00		
		Wcinki	20,0*6,0*4	m2	480		
			A (suma częściowa)		-		
		Załącznika Nr 1:	1446	m2	1 446,00		
		Zjazd km 49+100-49+353P	14,5	m2	14,5		
					RAZEM	26 264,50	
1.5.2.2			D-05.03.11 Recykling				
24	SST D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Średnia grubość frezowania 8 cm) (przyjęto 10% ogólnej powierzchni)	m2			
d.1.5.2.2			Krotność = 2				
		43+987 - 44+240	(253*6,0)*10%	m2	151,8		
		45+106 - 48+907	(3801,0*6,0)*10%	m2	2 280,60		
		Załącznika Nr 1:	279	m2	279		
		Wcinki	(20,0*6,0)*4	m2	480		
					RAZEM	3 191,40	
1.5.2.3			D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi				
25	SST D-05.03.26	KNR 9-11 0101-01	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej nawierzchni jezdni - o wytrzymałości min 100kN/m	m2			
d.1.5.2.3							
		45+700 - 46+500 L	800*3,0	m2	2 400,00		
		45+700 - 46+700 P	1000*3,0	m2	3 000,00		
					RAZEM	5 400,00	
1.5.3			SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
1.5.3.1			D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI				
1.5.3.2			D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
26	SST D-06.01.01	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2			
d.1.5.3.2							
		Przepusty pod zjazdami:	33*2*4,0	m2	264		
		Zjazd km 49+100-49+353P	1*2*4,0	m2	8		
		Zjazdy:	14*0,75*2*2	m2	42		
			Uporządkowanie terenu przy przepuszczeniu w km 45+967				
			3,14*2,25*2,7+0,8*2,25*2	m2	22,68		
			1,5*3,0*2	m2	9		
					RAZEM	345,68	
1.5.4			D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
1.5.4.1			D-Przepusty pod zjazdami				
27	D.06.02.01	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN8 o średnicy 40 cm	m			
d.1.5.4.1							
		Załącznik Nr 1:	70	m	70		
		Zjazd km 49+100-49+353P	10	m	10		
					RAZEM	80	
28	D.06.02.01	KNNR 6 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN8 o średnicy 60 cm	m			
d.1.5.4.1							
		Załącznik Nr 1:	162	m	162		
					RAZEM	162	
29	D.06.02.01	KNNR 6 0605-01 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki frakcji 0-31,5 mm	m3			
d.1.5.4.1							
		Załącznika Nr 1:	70,0*0,3*0,8+162,0*0,3*1,2	m3	75,12		
		Zjazd km 49+100-49+353P	10,0*0,3*0,8	m3	2,4		
					RAZEM	77,52	
1.6			SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
1.6.1			D.07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME				
1.6.1.1			D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
30	SST D 07.01.01	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbą akrylową z elementami odblaskowymi - linie segregacyjne i krawężlowe ciągłe malowane mechanicznie	m2			
d.1.6.1.1							
			50,76	m2	50,76		
					RAZEM	50,76	
31	SST D 07.01.01	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbą akrylową z elementami odblaskowymi - linie segregacyjne i krawężlowe przerywane malowane mechanicznie	m2			
d.1.6.1.1							
			600,72+40,48	m2	641,2		
					RAZEM	641,2	
1.7			SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
1.7.1			D.08.01.00 KRAWĘŻNIKI				
1.7.1.1			D-08.01.01 Krawężniki betonowe				
32	SST D.08.01.01	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem. Beton C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m			
d.1.7.1.1							
		Załącznika Nr 1:	28	m	28		
					RAZEM	28	
1.7.1.2			SST D-10.00.00 INNE ROBOTY				
33		KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych (Tynkowanie całej powierzchni murków czołowych przepustu - użycie zapraw PCC lub naprawa metodą "Torket" przy użyciu zbrojenia (dopuszcza się zastosowanie zapraw innych producentów, pod warunkiem zapewnienia porównywalnych parametrów technicznych)	m2			
d.1.7.1.2		analogia					
				m2	9,36		

PRZEDMIAR
(PO ZMIANACH Z DNIA 25.08.2020 r.)

					RAZEM	9,36
34						
d.1.7.1.2		analiza indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza (3 egz).	ryczałt		
			1	ryczałt	1	
					RAZEM	1
35						
d.1.7.1.2		analiza indywidualna	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt		
			1	ryczałt	1	
					RAZEM	1