

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie 1: Remont chodnika w ciągu DW 648  
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły  
w miejscowości Chmielewo na odcinku od km 4+054 do km 4+550 SL**

Lp	Pozycje SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.</b>				
	<b>D.01.01.00</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE.</b>				
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,496		
	<b>D.01.02.02</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.</b>				
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm.	m3	247,20		
	<b>D.01.02.04</b>	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.</b>				
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - grub. nawierzchni 4cm.	m2	30,00		
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE.</b>				
	<b>D 02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-IV.</b>				
4	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1km.	m3	87,40		
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY.</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b>				
5	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod chodnikami i zjazdami w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	602,85		
6	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku.	m2	464,85		
	<b>D.04.04.00</b>	<b>PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.</b>				
7	D 04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m2	602,85		
	<b>D.04.06.00</b>	<b>PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.</b>				
8	D 04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m2	464,85		
	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE.</b>				
	<b>D.05.03.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.</b>				
9	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	464,85		
	<b>D 06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.</b>				
	<b>D 06.01.01</b>	<b>UMOCNIENIE DŃA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.</b>				
10	D 06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	36,40		
	<b>D 06.02.00</b>	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.</b>				
11	D 06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami.	m	117,00		
	<b>D.06.03.00</b>	<b>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY.</b>				
12	D 06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	25,80		
	<b>D 06.04.01</b>	<b>ROWY.</b>				
13	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu do 40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	597,40		
	<b>D 08.00.00</b>	<b>ELEMETY ULIC.</b>				
	<b>D.08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</b>				
14	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm lub 20x22cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem.	m	501,60		
	<b>D 08.02.00</b>	<b>CHODNIKI.</b>				
15	D 08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spiny wypełnione piaskiem.	m2	602,85		
	<b>D.08.03.00</b>	<b>OBRIEŻA.</b>				
16	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	608,80		
	<b>D.08.05.00</b>	<b>ŚCIEKI.</b>				
17	D 08.05.05	Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm na krawężnikach drogowych.	m	10,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem</b>						

Słownie.....

....., dnia .....

.....  
/pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy/