

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły  
w miejscowości Poryte na odcinku od km 30+275 do km 30+496 SP – II przetarg

Lp	Pozycje SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.</b>						
<b>D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE.</b>						
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,221		
<b>D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.</b>						
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15cm.	m3	105,29		
<b>D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEN I PRZEPUSTÓW.</b>						
3	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm.	m2	1,75		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	3,00		
5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej.	m	1,00		
6	D.01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i przepustów z betonu.	m3	0,45		
<b>D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.</b>						
<b>D.03.02.01 PRZYKANALIKI.</b>						
7	D.03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm.	m	14,00		
<b>D.03.02.01 STUDNIE REWIZYJNE.</b>						
8	D.03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej wysokości 1,50m o średnicy 1200mm wraz z podłączeniem szczelnym do istniejącego przepustu betonowego o wymiarach 60x60cm oraz montażem wjazdu żeliwnego średnicy 600mm.	szt.	1,00		
<b>D.03.02.01 STUDZIENKI ŚCIEKOWE.</b>						
9	D.03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500mm z osadnikiem, pierścieniem odciążającym, pokrywą wraz z montażem wpustu ściekowego ulicznego na zamek typu D400.	szt.	2,00		
<b>D 04.00.00 POBUDOWY.</b>						
<b>D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b>						
10	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod chodnikami i zjazdami w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	309,50		
11	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku.	m2	392,40		
<b>D.04.04.00 POBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.</b>						
12	D 04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m2	257,25		
13	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 20cm.	m2	295,00		
<b>D.04.06.00 POBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.</b>						
14	D 04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m2	78,00		
<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE.</b>						
<b>D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.</b>						
15	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	295,00		
16	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	78,00		
<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC.</b>						
<b>D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</b>						
17	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm lub 20x22cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem.	m	229,00		
<b>D 08.02.00 CHODNIKI.</b>						
18	D 08.02.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	258,00		
<b>D.08.03.00 OBRZEŻA.</b>						
19	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	230,00		
<b>D.08.05.00 ŚCIEKI.</b>						
20	D 08.05.06	Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grubości 6cm szarej na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	3,90		
<b>Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.</b>						
21	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
22	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem</b>						

Słownie.....

....., dnia .....

.....  
/pieczęćka i podpis upetnomocnionego przedstawiciela  
Wykonawcy/