

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik nr 1 do oferty

Remont chodnika w m. Łapy Łynki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km od 7+861 do km 8+201 strona lewa (etap pierwszy)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,340		
2	Karczowanie krzaków i poszycia z wywiezieniem i spalaniem pozostałości ilości sztuk 3000/ha	ha	0,012		
3	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,wywiezienie nadmiaru humusu na odl do ... km	m3	120,00		
4	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	40,00		
5	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ułożonej na podsypce piaskowej (do ponownego wbudowania)	m2	10,00		
6	Rozebranie poręczy z kątowników (do ponownego wbudowania)	m	16,00		
7	Rozebranie krawężników betonowych(pozycja zastępcza dla rozbiórki korytek i płyt ażurowych)	m	186,00		
8	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	40,00		
9	Transport materiału z rozbiórki (gruzu)	m3	16,20		
10	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III	m3	40,80		
11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat III- IV	m3	131,00		
12	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kielichowych Wipro(poz. zastępcza dla rur PVC karbowanych o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm)	m	242,00		
13	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m	szt.	6		
14	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV,głębokość koryta do 20 cm	m2	160,00		
15	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	484,00		
16	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	160,00		
17	Wykonanie ogrodzenia z kątowników o rozstawie słupków co 1,5 m (materiał z rozbiórki)	m	16,00		
18	Wykonanie chodników z kostki kamiennej granitowej szarej o gr. 6 cm (materiał z rozbiórki)	m2	10,00		
19	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
				Razem:	
				VAT 23%	
				Wartość robót z podatkiem VAT:	

słownie:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela
oferenta

Data:

