

## KOSZTORYS OFERTOWY-załącznik nr 1 do oferty

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- droga 66 w km 40+100 do km 41+375

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,275		
2	Karczowanie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości w ilości 3000 szt./ha	ha	0,094		
3	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. warstwy do 15 cm	m2	57,00		
4	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	72,00		
5	Rozebranie słupków od znaków drogowych	szt.	18,00		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	7,23		
7	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III	m3	22,80		
8	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-IV z transportem urobku na odl. ... km	m3	30,00		
9	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV głęb. koryta 30 cm	m2	1750,00		
10	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	6578,00		
11	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	15630,50		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy 20 cm	m2	276,00		
13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grub. podbudowy 20 cm	m2	1790,00		
14	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową AC 16 W	t	634,70		
15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC 16W grubość warstwy 8 cm	m2	290,00		
16	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	7703,00		
17	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	503,00		
18	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	2524,00		
19	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia polnego o wym. 16-20 cm, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	5,20		
20	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	331,25		
21	Ścinanie zawyżonych poboczy, grub. warstwy ścinanej 10 cm	m2	3125,00		

22	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	2500,00		
23	Ustawienie słupków z rur stalowych o średn. 50 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami (pozycja zastępcza dla przestawienia istniejących znaków)	szt.	18		
24	Ustawienie słupków prowadzących U-1a (słupki uchylne)	m	26,00		
25	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.	m	72,00		
26	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
27	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
				Suma netto:	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość robót z podatkiem VAT:	

słownie: .....

Data:

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela oferenta