

KOSZTORYS OFERTOWY zał. nr 1 do oferty

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			<b>ODCINEK II i ODCINEK III Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka od km 43+300 do km 43+987 oraz od km 49+096 do km 49+765.</b>				
1.1			<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1.1			<b>D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>				
1.1.1.1			<b>D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagurkowatym</b>				
d.1.1.1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,416		
1.1.1.2			<b>D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1.1.1.2.1			<b>D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny</b>				
d.1.1.1.2.1	2 KNNR 1 0113-01 analiza indywidualna	SST D-01.02.02.	Usunięcie darniny o grubości do 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu	m3	60,3		
1.2			<b>D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.2.1			<b>D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
1.2.1.1			<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V</b>				
d.1.2.1.1	3 KNNR 1 0209-06	SST D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III	m3	11		
1.2.2			<b>D.02.03.00 NASYPY</b>				
d.1.2.2	4 KNNR 1 0202-05	SST D-02.03.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3	152		
1.3			<b>D-04.00.00 POBUDOWY</b>				
1.3.1			<b>D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				

1.3.1.1			<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>			
5 d.1.3.1.1	KNR 2-31 0103-04	SST 04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.II-IV	m2	243	
1.3.2			<b>D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>			
1.3.2.1			<b>D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>			
6 d.1.3.2.1	KNR 2-31 1004-06	SST 04.03.01.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	12 501,00	
7 d.1.3.2.1	KNR 2-31 1004-07	SST 04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2	12 501,00	
1.3.3			<b>D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>			
1.3.3.1			<b>D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>			
8 d.1.3.3.1	KNNR 6 0112-01	SST D- 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcji 0-31,5 mm	m2	139	
9 d.1.3.3.1	KNNR 6 0112-05	SST D- 04.04.01.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	77	
1.3.4			<b>D.04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY</b>			
1.3.4.1			<b>D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy</b>			
10 d.1.3.4.1	KNNR 6 0107-01	SST D- 05.03.05a.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 22 W wg. KR-3.	t	504,95	
1.4			<b>SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
1.4.1			<b>D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>			
1.4.1.1			<b>D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>			
11 d.1.4.1.1	KNNR 6 0309-01	SST D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna)	m2	8 739,00	
1.4.1.2			<b>D-05.03.11 Recykling</b>			
12 02	KNR AT-03 0102-02	SST D- 05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Średnia grubość frezowania 8 cm)	m2	772,2	

d.1.4.1.2			Krotność = 2				
<b>1.4.2</b>			<b>SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>1.4.2.1</b>			<b>D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI</b>				
<b>1.4.2.2</b>			<b>D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>				
13 d.1.4.2.2	KNR 2-01 0512-04	D.06.01.01.	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na zaprawie cementowo piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	4		
<b>1.4.3</b>			<b>D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>				
<b>1.4.3.1</b>			<b>D-Przepusty pod zjazdami</b>				
14 d.1.4.3.1	KNNR 6 0605-08 analogia	D.06.02.01.	Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych SN8 o średnicy 40 cm	m	12		
15 d.1.4.3.1	KNNR 6 0605-01 analogia	D.06.02.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki frakcji 0-31,5 mm	m3	1,2		
<b>1.4.3.2</b>			<b>SST D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>				
16 d.1.4.3.2	analiza indywidualna		Inwentaryzacja powykonawcza <b>Uwaga:dotyczy remontu na trzech odcinkach drogi</b>	ryczałt	1		
17 d.1.4.3.2	analiza indywidualna		Projekt organizacji ruchu na czas budowy <b>Uwaga:dotyczy remontu na trzech odcinkach drog</b>	ryczałt	1		
WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT ODCINEK II i ODCINEK III: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka od km 43+300 do km 43+987 oraz od km 49+096 do km 49+765.							

Słownie :

.....  
/ pieczętka daśta i podpis upeřnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy/