

KOSZTORYS OFERTOWY zał. nr 1 do oferty

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.p rzedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Odcinek I - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka od km 38+958 do km 40+000.				
1.1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1			D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE				
1.1.1.1			D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym				
d.1.1.1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,072		
1.1.1.2			D.01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW, KRZAKÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1.1.2.1			D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
d.1.1.1.2.1	2 KNNR 1 0113-01 analiza 1 indywidualna	SST D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m3	25,02		
1.1.1.2.2			D-01.02.09 Transport materiałów z rozbiórki				
d.1.1.1.2.2	3 KNR 4-04 1103-05	SST D-01.02.09.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyładowczym	m3	3		
1.2			D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1			D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
1.2.1.1			D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V				
d.1.2.1.1	4 KNNR 1 0202-06	SST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	7,8		
1.2.2			D.02.03.00 NASYPY				
5			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40				

d.1.2.2	KNNR 1 0202-05	SST D-02.03.01.	m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3	81,2		
1.3			D-04.00.00 PODBUDOWY				
1.3.1			D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
1.3.1.1			D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
6 d.1.3.1.1	KNR 2-31 0103-04	SST 04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.II-IV	m2	370,2		
1.3.2			D.04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
1.3.2.1			D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
7 d.1.3.2.1	KNR 2-31 1004-06	SST 04.03.01.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	12 603,10		
8 d.1.3.2.1	KNR 2-31 1004-07	SST 04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem	m2	12 603,10		
1.3.3			D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
1.3.3.1			D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
9 d.1.3.3.1	KNNR 6 0112-01	SST D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcji 0-31,5 mm	m2	370,2		
10 d.1.3.3.1	KNNR 6 0112-05	SST D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	93,8		
1.3.4			D.04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
1.3.4.1			D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy				
11 d.1.3.4.1	KNNR 6 0107-01	SST D-05.03.05a.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 22 W wg. KR-3.	t	776,8		
1.4			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
1.4.1			D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
1.4.1.1			D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
12 d.1.4.1.1	KNNR 6 0309-01	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	6 807,50		
1.4.1.2			D-05.03.11 Recykling				

13 d.1.4.1.2	KNR AT-03 0102-02	SST D-05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Średnia grubość frezowania 8 cm) Krotność = 2	m2	180		
1.4.2			SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.4.2.1			D.06.01.00 SKARPY, ROWY I ŚCIEKI				
1.4.2.2			D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
14 d.1.4.2.2	KNR 2-01 0512-04	D.06.01.01.	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na zaprawie cementowo piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	8		
1.4.3			D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
1.4.3.1			D-Przepusty pod zjazdami				
15 d.1.4.3.1	KNNR 6 0605-06 analogia	D.06.02.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	10		
16 d.1.4.3.1	KNNR 6 0605-01 analogia	D.06.02.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z pospółki frakcji 0-31,5 mm	m3	1		
WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT ODCINEK I - Razem Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka od km 38+958 do km 40+000.							

Słownie zł :

.....
/pieczętka data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/