

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 685 Nowosady - Hajnówka - Kleszczele,
w km 43+735 - 44+225, str lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,490		
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	4,00		
3	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce c-p	m2	10,00		
2	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	82,00		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 571,00		
4	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce c-p	m2	42,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	496,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych	m	420,00		
7	Rozebranie ław z betonu	m3	0,25		
4	Ususnięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Usunięcie karpin fi 36 - 45 cm wraz z wywiezieniem	szt.	4,00		
5	Nasypy z gruntu kat. I-IV				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu I-II z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	4,00		
6	Koryto				
1	Koryto wykonywane na całej szer. zjazdów i chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	132,00		
7	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grub. warstwy 20cm	m2	132,00		
8	Nawierzchnia z kostki kamiennej				
1	Wykonanie opaski wokół drzew z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wys. kostki 10 cm	m2	10,00		
9	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	496,00		
10	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce c-p	m2	28,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	1 020,00		
3	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	400,00		
4	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	412,00		
11	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	420,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	96,00		
12	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	680,00		

13	Elementy z betonu w jezdni				
1	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	6,00		
2	Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		
3	Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		
4	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	3,00		
14	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		
2	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ BRUTTO :

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy