

PRZEDMIAR

remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 685 Nowosady - Hajnówka - Kleszczele,
w km 43+735 - 44+225, str lewa

Lp.	Kod OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.00		ROBOTY POMIAROWE		
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,490
01.02.00		ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY		
2	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny		
1	2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	4,00
01.03.00		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3	01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich		
1	10	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce c-p	m2	10,00
2	12	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	82,00
3	14	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 571,00
4	16	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce c-p	m2	42,00
5	17	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	496,00
6	19	Rozebranie obrzeży betonowych	m	420,00
7	19	Rozebranie ław z betonu	m3	0,25
4	01.03.25	Ususnięcie zadrzewień i ochrona drzew		
1	4	Usunięcie karpin fi 36 - 45 cm wraz z wywiezieniem	szt.	4,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
02.03.00		NASYPY		
5	02.03.01	Nasypy z gruntu kat. I-IV		
1	1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu I-II z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	4,00
D-04.00.00 PODBUDOWY				
04.01.00		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		
6	04.01.01	Koryto		
1	3	Koryto wykonywane na całej szer. zjazdów i chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	132,00
04.04.00		PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE		
7	04.04.01	Podbudowa z kruszyw naturalnych		
1	1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grub. warstwy 20cm	m2	132,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
05.03.00		NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
8	05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej		
1	11	Wykonanie opaski wokół drzew z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wys. kostki 10 cm	m2	10,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG				
08.01.00		KRAWĘŻNIKI		
9	08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
1	12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	496,00

08.02.00		CHODNIKI		
10	08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej		
1	1	Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce c-p	m2	28,00
2	21	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	1 020,00
3	22	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	400,00
4	42	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	412,00
08.03.00		OBRZEŻA		
11	08.03.01	Obrzeża betonowe		
1	1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	420,00
2	2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	96,00
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
09.01.00		TRAWNIKI		
12	09.01.01	Trawniki wykonane siewem		
1	3	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	680,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY				
10.01.00		MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY		
13	10.01.05	Elementy z betonu w jezdni		
1	1	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	6,00
2	2	Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00
3	3	Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00
4	4	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	3,00
		INNE		
14		Zabezpieczenie robót		
1	Umowa z dnia 30.10.2012 Nr WZP.3321-42/12	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00
2	Umowa z dnia 30.10.2012 Nr WZP.3321-42/12	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00