

Przedmiar robót

Remont chodnika w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647
Cieloszka - Turośl - Kolno - Stawiski od km 30+448 do km 30+614

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym przedmiar: 0,174km	km	0,174
ROZBIÓRKA BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH				
2.1	D-01.03.02.17	Rozebranie krawężników betonowych 20x30, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar: 174,0m	m	174,00
2.2	D-01.03.02.13	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), gr. 15cm.na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - zjazdy przedmiar: 81,4m2	m2	81,40
2.3	D-01.03.02.14	Rozebranie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych 35x35X5cm na podsypce piaskowej przedmiar: 284,0m2	m2	284,00
PODBUDOWY				
	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
3	D-04.01.02.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV przedmiar:284,0m2+81,4m2+174x0,4=435,0m2	m2	435,00
ELEMENTY ULIC I DRÓG				
	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
4	D-08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) przedmiar: 174,0m	m	174,00
	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej		
5.1	D-08.02.02.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6cm szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem przedmiar: 284,0m2	m2	284,00
5.2	D-08.02.02.41	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem przedmiar: 81,40m2	m2	81,40
	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe		
6	D-08.03.01.01	Ustawienie obrzeży bet.o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo - piaskowej,spoiny wypełnione zaprawą cementową przedmiar: 40,0m	m	40,00
INNE ROBOTY				
	D-10.01.05	Elementy z betonu w jezdni		
7.1	D-10.01.05.02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych przedmiar: 3szt.	szt.	3,00
7.2	D-10.01.05.03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych przedmiar: 6szt.	szt.	6,00
7.3	D-10.01.05.04	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych przedmiar: 1szt.	szt.	1,00
Dokumentacja wykonawcza:				
8.1	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00
8.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00