

### Kosztorys ofertowy

Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka. **PRZEPUST W KM 2+263.**

L.p.	Podstawa wyceny i SST	Nr poz cenowej (el. przedmiarowego)	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	D.M.00.00.00	1-2	Wymagania ogólne.Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas przebudowy przepustu.Opracowanie niezbędnych dokumentacji.	ryczałt	1,00		
2.	D.01.01.01	3-4	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,09		
3.	D.01.02.01	5-6	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 10-35cm wraz z wywiezieniem karczcy, dłużyc, gałęzi	szt	8,00		
4.	D.01.02.01	7-8	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 36-55cm wraz z wywiezieniem karczcy, dłużyc, gałęzi.	szt	2,00		
5.	D.01.02.01	9-10	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy ponad 55cm wraz z wywiezieniem karczcy, dłużyc, gałęzi.	szt	6,00		
6.	D.01.02.01	11-12	Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem	ha	0,009		
7.	D.01.02.02	13	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm	m2	108,00		
8.	D.01.02.02	14-15	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm wraz z transportem	m2	36,50		
9.	D.01.02.04	16	Rozebranie podbudowy z kruszywa z załadunkiem i transportem	m2	220,40		
10.	D.01.02.04	17	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z załadunkiem i transportem	m2	209,00		
11.	D.01.02.04	18-19	Rozebranie barier ochronnych drogowych wraz z transportem - materiał Wykonawcy	m	36,00		
12.	D.01.02.04	20	Rozebranie przepustów z rur żelbetowych z załadunkiem i transportem	m	9,10		
13.	M.11.01.06	21-22	Wbijanie i wyciągnięcie ścianek szczelnych tymczasowych - ścianki własność Wykonawcy	m	8,00		
14.	D.02.01.01	23-24, 26	Wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku.	m3	143,23		
15.	D.02.01.01	25	Oczyszczenie dna cieku	m	78,80		
16.	D.02.03.01	27-31	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	144,52		
17.	D.03.01.02	32	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym o wymiarach B=1,44m H=0,97m	m	13,00		
18.	D.03.01.02	33	Ułożenie geotkaniny	m2	109,20		
19.	D.04.01.01	34	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m2	266,30		
20.	D.04.02.01	35	Wykonanie warstwy mrozochronnej gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	266,30		
21.	D.04.03.01	36-37	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	793,36		
22.	D.04.03.01	38-39	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	793,36		
23.	D.04.04.02	40	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	266,30		
24.	D.04.07.01	41	Wykonanie podbudowy z mieszanki AC22P 35/50 gr. w-wy 7cm	m2	258,70		
25.	D.04.08.01	42	Wyrównanie podbudowy z mieszanki AC22P 35/50 grubość w-wy 5 cm	t	1,10		
26.	D.05.03.05	43	Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC16W 35/50 warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m2	251,10		
27.	D.05.03.05	44	Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11S 50/70 warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm	m2	252,13		
28.	D.05.03.11	45	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 10 cm	m2	8,63		
29.	D.05.03.26a	46	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi	m2	17,25		
30.	D.06.01.01	47	Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm	m2	44,11		
31.	D.06.01.01	48	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce	m2	56,92		
32.	D.06.01.01	49	Wykonanie palisady drewnianej	m	8,40		
33.	D.06.01.01	50	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem	m2	7,48		
34.	D.07.01.01	51	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe	m2	28,56		
35.	D.07.01.01	52	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane	m2	4,92		
36.	D.07.04.01	53	Barieri ochronne betonowe pełne - własność Wykonawcy . Łączna długość 12mb	ryczałt	1,00		
37.	D.07.05.01	54	Ustawienie barier ochronnych - własność Wykonawcy	m	36,00		
38.	D.07.05.01	55-56	Ustawienie barier ochronnych docelowych o parametrach A, H1, W4	m	144,00		
39.	D.08.03.01	57	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm	m	24,66		
40.	D.10.03.01	58-61	Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowych nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych - materiał Wykonawcy	m2	22,50		
<b>Razem NETTO:</b>							

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy