

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w m. Supraśl - ETAP II
branża drogowa

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
D.01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg	km	0,4			
2	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew o średnicy 10 - 35 cm	szt.	3			
3	D.01.02.01	12	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm	szt.	6			
4	D.01.02.01	13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 50 cm	szt.	7			
5	D.01.02.01	22	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,01			
6	D.01.02.01	23	Zabezpieczenie drzew przed obsypaniem	szt.	3			
7	D.01.02.02	15	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm	m ²	1618			
8	D.01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	3341			
9	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	3087			
10	D.01.02.04	27	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m ²	134			
11	D.01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²	800			
12	D.01.02.04	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	520			
13	D.01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	850			
14	D.01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	600			
15	D.01.02.04	81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	25			
16	D.01.02.04	83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	27			
17	D.01.02.04	91	Rozebranie ścianek czołowych przepustów	m ³	1,2			
D.02.00.00			ROBOTY ZIEMNE					
18	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-V z transportem urobku	m ³	645,73			
19	D.02.01.01	13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład	m ³	1937,17			
20	D.02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-V uzyskanego z wykopu	m ³	645,73			
21	D.02.03.01	15	Wykonanie nasypów mechanicznie grunt kat. I- VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m ³	89,87			
D.03.00.00			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
22	D-03.02.01	72	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	21			
23	D-03.02.01	73	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych lub gazowych	szt.	6			
D.04.00.00			PODBUDOWY					
24	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m ²	6327,2			
25	D.04.02.02	12	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy 21-30 cm	m ²	3493,2			
26	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	8396			
27	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	8343			
28	D.04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 16-20 cm	m ²	3577,2			

1	2	3	4	5	6	7	8
30	D.04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 11-15 cm	m ²	2834		
31	D.04.06.01	13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu 25 cm	m ²	426		
32	D.04.07.01	19	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy 10 cm	m ²	2781		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIE				
33	D.05.03.01	11	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 15 cm	m ²	180		
34	D.05.03.01	20	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm	m ²	349		
35	D.05.03.01	22	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm	m ²	281		
36	D.05.03.05	18	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziar. 0/20 w-wa wiążąca, gr.w-wy 8cm	m ²	2781		
37	D.05.03.05	29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 w-wa ściernalna, gr. w-wy 5 cm	m ²	2901		
38	D.05.03.11	33	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm	m ²	108		
39	D.05.03.26a	11	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	m ²	108		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
40	D.06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	84		
41	D.06.01.01	42	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce	m ²	40		
	D.07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA				
42	D.07.01.01	31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (termo) – linie ciągłe	m ²	92,52		
43	D.07.01.01	32	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (termo) – linie przerywane	m ²	16,5		
44	D.07.01.01	33	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (termo) – linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	95,48		
45	D.07.01.01	34	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (termo) – strzałki i inne symbole	m ²	4,47		
46	D.07.01.01	61	Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi krawężnikowymi	szt.	186		
47	D.07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	50		
48	D.07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	66		
	D.08.00.00		ELEMENTY ULIC				
49	D.08.01.02	11	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 30 cm x szer. 20 cm	m	1130		
50	D.08.01.02	31	Ustawienie krawężników kamiennych drogowych o wys. 22 x szer 11cm	m	120		
51	D.08.01.02	32	Ustawienie obrzeży kamiennych o wymiarach 20x6 cm	m	973		

1	2	3	4	5	6	7	8	
52	D.08.02.02	11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m ²	1964			
53	D.08.02.05	12	Wykonanie chodników z mieszanki mineralno bitumicznej, grub w-wy 4 cm	m ²	265			
	D.09.00.00		ZIELEŃ DROGOWA					
54	D.09.01.01	11	Wykonanie trawników dywanowych	m ²	1510			
55	D.09.01.01	21	Sadzenie drzew	szt.	45			
	D.10.00.00		INNE ROBOTY					
56	D.10.07.01	13	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych	m ²	18			
57			Rozbiórka i ustawienie istniejących wiat przystankowych	szt.	2			
OGÓLEM: (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia)								

słownie:

sporządził