

**Kosztorys ofertowy - branża telekomunikacyjna**  
Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach  
(po zmianach)

LP	Opis	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	<b>Przebudowa urządzeń teletechnicznych - wg specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300-5</b>				
2	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-1	szt	1		
3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	1		
4	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	m	5		
5	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 8.5 m, grunt kategorii III	szt	1		
6	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych, żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8.5 m, grunt kategorii III	szt	1		
7	Montaż poprzeczników Malico o 11 otworach na słupach pojedynczych stojących	szt	2		
8	Montaż skrzynki słupowej	szt	1		
9	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt	1		
10	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m	szt	1		
11	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości	szt	4		
12	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi 15 mm	m	7		
13	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	1		
14	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	m	55		
15	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - przewieszenie istn. kabli	m	56		
16	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i osłon typu KM-2, złącze przelotowe na kablu 4-parowym - poz. zastępcza	złącze	1		
17	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obwód	4		
18	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odcinek	1		
19	Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 przewód, Fi 1.2-2 mm - poz. zastępcza.	km	0,116		
20	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 8.5 m, grunt kategorii III	szt	1		
21	Zdemontowanie podpór bez szczudeł w terenie płaskim, odcinkowych, grunt kategorii III	szt	1		
22	Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii III	szt	1		
23	Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termoplastycznej, głowica 10-parowa	szt	1		
<b>Wartość netto</b>					
<b>Podatek Vat....%</b>					
<b>Wartość brutto</b>					

.....  
data

.....  
podpis upelnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy