

## KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1)

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze, w km 5+080 - 7+700  
na odcinku Dasze - Gruzka

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>					
<b>01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	2,620		
<b>D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
<b>03.01.00 PRZEPUSTY</b>					
<b>03.01.01 Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych</b>					
2	Część przelotowa przepustu drogowego rurowego jednootworowego, która składa się z ławy bet., rur żelbetowych fi 80 cm i zasypki	m	1,00		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>					
<b>04.01.01 Koryto</b>					
3	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 15 cm z odwiezien nadmiaru urobku	m2	576,00		
4	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 30 cm z odwiezien nadmiaru urobku	m2	1 834,00		
<b>04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>					
5	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	180,00		
<b>04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>					
<b>04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych</b>					
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm	m2	1 834,00		
<b>04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY</b>					
<b>04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym</b>					
7	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszką mineralno-asfaltową AC 11W	t	100,00		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE</b>					
<b>05.01.03 Nawierzchnie żwirowe</b>					
8	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	576,00		
<b>05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
<b>05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3</b>					
9	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	17 554,00		
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	16 020,00		
<b>05.03.11 Frezowanie</b>					
11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	200,00		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>					
<b>06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem</b>					
12	Umocnienie skarp rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	162,00		

<b>06.01.10</b>	<b>Remont skarp, rowów, poboczy</b>				
13	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	7 860,00		
14	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	524,00		
<b>06.02.00</b>	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>				
<b>06.02.01</b>	<b>Przepusty pod zjazdami z rur PEHD</b>				
15	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm	mb	162,00		
<b>06.04.00</b>	<b>OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW</b>				
<b>06.04.01</b>	<b>Oczyszczenie rowów</b>				
16	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	mb	5 170,00		
<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>07.01.00</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
<b>07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe</b>				
17	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie krawędziowe i segregacyjne, malowane mechanicznie	m2	270,00		
<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
<b>15</b>	<b>Inne roboty</b>				
18	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1,00		
19	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

---

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: