

PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689, Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w m. Hołody, w km 6+010 - 7+310

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00	ROBOTY POMIAROWE		
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 1 300 m	km	1,30
05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
2	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3		
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją 1300*6,1 = 7 930m2	m2	7 930,00
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją 1300*6 = 7 800m2 wjazdy: straż - 27m2, Ogrodniczki 73+75= 148m2 Razem: 7800+27+148 = 7975,00 m2	m2	7 975,00
3	Frezowanie		
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze 7+010 - 7+310 - 300*(1+1+1+1) = 1200 m2 wcinki 2*(6*6) = 72 m2 (7+310 i wlot Ogrodniczki) Razem: 1272,00 m2	m2	1 272,00
2	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku 6+010 - 7+010 - 1000*6 = 6000 m2	m2	6 000,00
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naprzeciw zjazdu Ogrodniczki - 80,00 m2	m2	80,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW		
5	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki L 6+800 - 7+310 - 510 m P 6+010 - 7+310 - 1300 m 1810*1,5 = 2715 m2	m2	2 715,00
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 6+800 - 7+310 2*510*1,5*0,1 = 165,00 m3	m3	165,00
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME		
6	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe		
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe, malowane mechanicznie 190,00 m2	m2	190,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY			
7	Inne roboty		
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00