

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689, Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w m. Hołody,  
w km 6+010 - 7+310

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>					
<b>1</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,30		
<b>05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
<b>2</b>	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3</b>				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2	7 930,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2	7 975,00		
<b>3</b>	<b>Frezowanie</b>				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	1 272,00		
2	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie	m2	6 000,00		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>					
<b>4</b>	<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>				
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	80,00		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>					
<b>5</b>	<b>Remont skarp, rowów, poboczy</b>				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	2 715,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	165,00		
<b>D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
<b>07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME</b>					
<b>6</b>	<b>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe</b>				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe, malowane mechanicznie	m2	190,00		
<b>D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>					
<b>7</b>	<b>Inne roboty</b>				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: