

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik Nr 1

Remont nawierzchni drogi woj. Nr 668 Piątница Poduchowna – Jedwabne – Osowiec
na odcinku Stryjaki – Przytuły od km 21+373 do km 26+373

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów wysokościowych				
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	5,000		
	D.01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich				
2	D 01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grub. 15cm	m2	31,40		
3	D 01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cem-piaskowej	mb	28,00		
	D 04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	KORYTO				
4	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szer. jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm z odwiezieniem urobku	m2	1 067,20		
5	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	7 016,80		
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	8 084,00		
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE				
7	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	31 226,70		
	D.04.03.01	SKROPIENIE				
8	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (podbudowa kruszywowa)	m2	6 555,30		
9	D 04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	31 226,70		
	D.04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANA MECHANICZNIE				
10	D 04.04.01 D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	1 067,20		
11	D 04.04.01 D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	7 016,80		
	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM				
12	D 04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W grubości 0-6cm	t	2 449,75		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.01.03	NAWIERZCHNIE ŻWIROWE				
13	D 05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	868,00		
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO				
14	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	5 562,50		
15	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	30 619,00		
16	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	1 674,90		
	D.05.03.11	FREZOWANIE				
17	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku, grubość warstwy 3cm.	m2	1 873,08		

	D.05.03.23	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ					
18	D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	201,00			Załącznik NR 1
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
	D.06.01.03	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
19	D 06.01.03	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	372,00			
	D.06.01.10	REMONT SKARP, ROWÓW, POBOCZY					
20	D 06.01.10	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm z odwiezieniem ścinki na odkład.	m2	5 000,00			
21	D 06.01.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	500,00			
	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
22	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	342,00			
23	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 50cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	151,00			
	D.06.04.02	OCZYSZCZENIE ROWÓW					
24	D 06.04.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	mb	9 483,00			
	D.06.04.02	OCZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW					
25	D 06.04.02	Oczyszczenie przepustów rurowych ø40cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	mb	10,00			
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE					
26	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - malowane mechanicznie	m2	2 000,00			
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG					
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ					
27	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)	mb	238,00			
	D.08.02.01	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH					
28	D 08.02.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	105,00			
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE					
15	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą betonową.	mb	76,60			
	D.08.05.01	ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH					
23	D 08.05.01	Ułożenie ścieków z elementów pref. bet. na podsypce cem-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	200,00			
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza							
23.1	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00			
23.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00			
				Razem:			
				Podatek VAT 23%			
				Ogółem:			