

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze, w km 27+400 - 28+680
na odcinku Moszczona P. - Kajanka

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,280		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
2	Koryto				
1	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	920,00		
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	60,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
4	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm	m2	920,00		
04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY					
5	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszką mineralno-asfaltową AC 16P	t	100,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE					
6	Nawierzchnie żwirowe				
1	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	96,00		
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
7	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	8 636,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	7 830,00		
8	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	600,00		

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
9	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem				
1	Plantowanie skarp i korony nasypów (urobkiem z wykopu) wraz z obsianiem trawą i odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	2 560,00		
10	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	1 280,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	256,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME					
11	Oznakowanie poziome cienk warstwowe				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie krawędziowe i segregacyjne, malowane mechanicznie	m2	130,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
12	Inne roboty				
1	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1,00		
2	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: