

KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE B

likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Polaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w km 23+350 - 23+560, strona lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
1	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	6,00		
2	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Karczowanie pni drzew fi 46-55 cm wraz z ich wywiezieniem	szt.	4,00		
2	Ścinanie drzew drzew bez utrudnień fi 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	1,00		
3	Karczowanie krzaków i podszycia ilość sztuk krzaków 2000/ha	ha	0,16		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
3	Koryto				
1	Koryto wykonane na całej szerokości zjazdu, mechanicznie, głęb. Koryta 40 cm	m2	54,00		
04.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOCHRONNE I PODSYPKI					
4	Warstwy odsączające i odcinające				
1	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie grub. warstwy 10 cm	m2	54,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
5	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grub. warstwy 20 cm	m2	54,00		
6	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm	m2	54,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
7	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie skarp i dna rowu brukowcem z kamienia narzutowego ułożonego na podsypce cementowo - piskowej, spoiny uzupełnione zaprawą cementową	m2	8,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW					
8	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm ułożonej na ławie fundamentowej żwirowej	m	10,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
9	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	200,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT: 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy