

KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE A

remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689, Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w km 15+740 - 15+822, w m. Zbucz, str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,080		
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm	m3	32,00		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	m2	30,00		
4	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Karczowanie pni drzew o średnicy fi 36-45 cm wraz z ich wywiezieniem	szt.	5,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.03.00 NASYPY					
5	Nasypy z gruntu kat. I-IV				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	81,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM					
6	Koryto				
1	Koryto wykonane na zjeździe mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	36,00		
2	Koryto wykonane na zatoce autobusowej mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm	m2	114,00		
04.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOCHRONNE I PODSYPKI					
7	Warstwy odsączające i odcinające				
1	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grub warstwy 10 cm	m2	114,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
8	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	36,00		
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	108,00		
9	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	114,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
10	Nawierzchnie z kostki kamiennej				
1	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wys. kostki 10 cm	m2	114,00		
11	Nawierzchnie z betonu asfaltowego na KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążąco wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej AC 11 S, na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	8,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
12	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie skarp rowów brukowcem 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	6,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
13	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	90,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE					
14	Ustawienie				
1	Ustawienie słupków z ruru stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołków z ubiciem warstwami.	szt.	1,00		

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
15	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	141,00		
08.02.00 CHODNIKI					
16	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	95,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	13,00		
3	Wykonanie zjazdu z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	36,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
17	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	65,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	20,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00 TRAWNIKI					
18	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grub. warstwy 5 cm w gruntach kat. III	m2	98,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
INNE					
19	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		
2	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: