

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA - zieleni - DW 655 - rondo w msc. Raczeki

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
1 d.1.1	D.01.02.01.11	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 10-35cm				
1.1 d.1.1.1		ścinanie drzew piłą mechaniczną (Śr. 10-15 cm)	szt.	33		
1.2 d.1.1.1		Mechaniczne karczowanie pni (Śr. 10-15 cm)	szt.	33		
1.3 d.1.1.1		ścinanie drzew piłą mechaniczną (Śr. 16-25 cm)	szt.	1		
1.4 d.1.1.1		Mechaniczne karczowanie pni (Śr. 16-25 cm)	szt.	1		
1.5 d.1.1.1		ścinanie drzew piłą mechaniczną (Śr. 26-35 cm)	szt.	4		
1.6 d.1.1.1		Mechaniczne karczowanie pni (Śr. 26-35 cm)	szt.	4		
2 d.1.1	D.01.02.01.12	Mechaniczne Ścinanie i karczowanie drzew o Średnicy 36-55cm				
2.1 d.1.1.1		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	3		
2.2 d.1.1.1		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	3		
2.3 d.1.1.1		ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	2		
2.4 d.1.1.1		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	2		
3 d.1.1	D.01.02.01.13	Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 56-75cm				
3.1 d.1.1.1		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	2		
3.2 d.1.1.1		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	2		
4 d.1.1	D.01.02.01.31	Wywożenie dłuży				
4.1 d.1.1.1		Wywożenie dłuży	m3	5		
5 d.1.1	D.01.02.01.22	Karczowanie krzaków				
5.1 d.1.1.1		Mechaniczne karczowanie zagańników średniej gęstości	ha	0,1		
6 d.1.1	D.01.02.01.32	Wywóz karpiny (zagospodarowanie przez Wykonawcę)				
6.1 d.1.1.1		Wywożenie karpiny	mp	13		
7 d.1.1	D.01.02.01.33	Wywóz gałęzi i dragowny				
7.1 d.1.1.1		Wywożenie gałęzi na odległość do 10 km	mp	6		
8 d.1.1	D.01.02.01.35	Zabezpieczanie pnia drzewa obudową z desek do wysokości 2 m, przykrycie korzeni matami słomianymi, podlanie wodą	szt			
8.1 d.1.1.1		Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	31		
8.2 d.1.1.1		Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - wykonanie przesł	m	64		
8.3 d.1.1.1		Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - ustawienie	m	64		
8.4 d.1.1.1		Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - rozebranie	m	64		
9 d.1.1	D.01.02.01.41	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu				
9.1 d.1.1.1		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2	570		

Wartość netto	
podatek (Vat 23%)	
Wartość brutto	

Wartość słownie

.....

.....
miejscowość i data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy