

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 670 Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka-Gr.Państwa w km od 0+043 do 1+137			
1. 1.	SST D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.			
1. 1. 1.	SST D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.09		
1. 1. 2.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	7.00		
1. 1. 3.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	3.00		
1. 1. 4.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	2.00		
1. 1. 5.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	1.00		
1. 1. 6.	SST D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni z odwiezieniem z odwiezieniem korzeni i gałęzi poza plac budowy.	0.21		
1. 1. 7.	SST D 01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - tłuczeń kamienny z odwiezieniem na odkład.	800.00		
1. 2.	SST D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY			
1. 2. 1.	SST D 01.02.01. Usunięcie warstwy ziemi (darniny) o grubości do 15 cm za pomocą sycharek	540.9		
1. 3.	SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 3. 1.	SST D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie.	251.70		
1. 3. 2.	SST D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład.wraz z uformowaniem	418.00		
1. 3. 3.	SST D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. (grunt z dokopu) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	893.9		
1. 3. 4.	SST D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	2545		
1. 4.	SST D 04.00.00 PODBUDOWY			
1. 4. 1.	SST D 04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	4589.90		
1. 4. 2.	SST D 04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	4254.60		
1. 4. 3.	SST D 04.08.03 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	366.40		

1. 4. 4.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej.	1591.20		
1. 4. 5.	SST D 05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną wg. KR-3 AC 16 W.	630.40		
1. 4. 6.	SST D 04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - warstwa dolna. Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16 P.	2646.00		
1. 4. 7.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wiążącej.	2646.00		
1. 4. 8.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy ścieralnej.	6947.10		
1. 5.	SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 5. 1.	SST D 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	1149.20		
1. 5. 2.	SST D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) Mieszanka bit. wg. KR-3 AC 16W	2963.20		
1. 5. 3.	SST D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg. KR-3. AC 11S. Na połączeniach poprzecznych i podłużnych warstwy należy zastosować taśmę uszczelniającą.	6947.10		
1. 6.	SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 6. 1.	SST D 06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o sztywności obwodowej SN-8 o średnicy 40 cm ułożone na ławie z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm wraz z zasypaniem przepustu gruntem warstwami i zagęszczeniem.	14.00		
1. 6. 2.	SST D 06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustów.	10.00		
1. 6. 3.	SST D 06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	2865.00		
1. 6. 4.	SST D 06.01.01.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	4976.80		
1. 6. 5.	SST D 06.01.01. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. z dowozem ziemi urodzajnej	3279.00		
1. 7.	INNE ROBOTY			
1. 7. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1		
1. 7. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%:		
		OGÓLEM:		

Słownie:

....., dn.

.....
*pieczętka i podpis upelnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy*