

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka-Gr.Państwa w km od 0+043 do 1+136		
1. 1.	SST D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.w km 0+043 - 1+136 1.093	1.09
	Jm. km	Razem:	1,09
1. 1. 2.	KNNR 00-01-0104-0200	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy. 7	7.00
	Jm. szt.	Razem:	7
1. 1. 3.	KNNR 00-01-0104-0300	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 3	3.00
	Jm. szt.	Razem:	3
1. 1. 4.	KNNR 00-01-0104-0400	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy. 2	2.00
	Jm. szt.	Razem:	2
1. 1. 5.	KNNR 00-01-0104-0500	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy. 1	1.00
	Jm. szt.	Razem:	1
1. 1. 6.	KNNR 00-01-0102-0300	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni z odwiezieniem z odwiezieniem korzeni i gałęzi poza plac budowy. w km 0+050 - 1+100 1050.0*2.0/10000	0.21
	Jm. ha	Razem:	0,21
1. 1. 7.	KNNR 00-06-0801-0200	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - tłuczeń kamienny z odwiezieniem na odkład. w km 0+043 - 0+060 17.0*5.0	85.00
		w km 0+177 - 0+215 38.0*5.0	190.00
		w km 0+265 - 0+304 39.0*5.0	195.00
		w km 0+565 - 0+610 45.0*5.0	225.00
		w km 1+100 - 1+121 21.0*5.0	105.00
	Jm. m2	Razem:	800
1. 2.	SST D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY		
1. 2. 1.	KNNR 00-01-0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi (darniny) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek w km 0+043 - 1+136 (1093.0*2-5*4.5)*2.5*0.10	540.88
	Jm. m3	Razem:	540,9
1. 3.	SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		

1. 3. 1.	KNNR 00-01-0210-0300	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie - obmiar wg. zał. pomniejszony o ilość usunięcia darniny 792.6-540.9	251.70
		Jm. m3	Razem: 251,7
1. 3. 2.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wraz z formowaniem Obmiar robót wg zał. 1 418.0	418.00
		Jm. m3	Razem: 418
1. 3. 3.	KNNR 00-01-0202-0702	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. (grunt z dokopu) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą wg załącznika nr 1. 353.0+540.90	893.90
		Jm. m3	Razem: 893,9
1. 3. 4.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	
		w km 0+043 - 0+060 17.0*7.0	119.00
		w km 0+060 - 0+177 117*1.0*2	234.00
		w km 0+177 - 0+215 38.0*7.0	266.00
		w km 0+265 - 0+304 39.0*7.0	273.00
		w km 0+304 - 0+565 261.0*1.0*2	522.00
		w km 0+565 - 0+610 45.0*7.0	315.00
		w km 0+770 - 1+000 230.0*1.0*2	460.00
		w km 1+100 - 1+121 21.0*7	147.00
		w km 1+121 - 1+136 15.0*1.0*2	30.00
		poszerzenie na łuku w km 0+240.36 31.36*0.4*2+63.86*0.4*2	76.18
		poszerzenie na łuku w km 1+064.13 28.45*0.60*2+57.30*0.60*2	102.90
		Jm. m2	Razem: 2545
		1. 4.	SST D 04.00.00 PODBUDOWY
1. 4. 1.	KNNR 00-06-0112-0100	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	
		w km 0+043 - 0+060 - nowa konstrukcja 17.0[m]*7.0[m]	119.00
		w km 0+060- 0+177 - poszerzenie 117[m]*1.0[m]*2[str]	234.00
		w km 0+177 - 0+304 - nowa konstrukcja 127.0[m]*7.0[m]	889.00
		w km 0+304 - 0+565 - poszerzenie 261[m]*1.0[m]*2[str]	522.00
		w km 0+565 - 0+745- nowa konstrukcja 180.0[m]*7.0[m]	1260.00

		w km 0+770 - 1+000 - poszerzenie 230.0[m]*1.0[m]*2[str]	460.00
		w km 1+025 - 1+121 - nowa konstrukcja 96.0[m]*7.0[m]	672.00
		w km 1+121 - 1+136 - poszerzenie 15.0[m]*1.0[m]*2[str]	30.00
		poszerzenie na łuku w km 0+240.36 76.18	76.18
		poszerzenie na łuku w km 1+064.13 102.9	102.90
		zjazdu wg. zał. 224.83	224.83
		Jm. m2	Razem: 4589,9
1. 4. 2.	KNNR 00-06-0112-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm obmiar jak w poz. 1.4.2 pomniejszony o 1.5 grubości górnej warstwy 4589.90-(1093.0*0.15*2)-224.83+217.43	4254.60
		Jm. m2	Razem: 4254,6
1. 4. 3.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm obmiar wg. załącznika nr 2 366.40	366.40
		Jm. m3	Razem: 366,4
1. 4. 4.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej.	
		w km 0+.060 - 0+110 50.0*6.12	306.00
		w km 0+165 - 0+175 10.0*6.12	61.20
		w km 0+304 - 0+330 26.0*6.12	159.12
		w km 0435 - 0+515 80.0*6.12	489.60
		w km 0+780 - 0+860 80.0*6.12	489.60
		w km 1+122 - 1+136 14.0*6.12	85.68
		Jm. m2	Razem: 1591,2
1. 4. 5.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną wg. KR-3 AC 16W. Obmiar robót wg. zał. 3 630.40	630.40
		Jm. t	Razem: 630,4
1. 4. 6.	KNNR 00-06-0110-0300	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - warstwa dolna. Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16 P.	
		km 0+043 - 0+060 17.0*6.30	107.10
		km 0+177 - 0+304 127.0*6.30	800.10
		km 0+565 - 0+745 180.0*6.30	1134.00
		km 1+025 - 1+121 96.0*6.30	604.80
		Jm. m2	Razem: 2646
1. 4. 7.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wiążącej.- obmiar wg. poz. 1.4.6 2646.0	2646.00

		Jm. m2	Razem:	2646
1. 4. 8.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy ścieralnej		
		km 0+043 -1+136 1093.0*6.0		6558.00
		zjazdy i skrzyżowania wg. załącznika 210.0		210.00
		poszerzenie na łukach 76.18+102.90		179.08
		Jm. m2	Razem:	6947,1
1. 5.	SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 5. 1.	KNR AT-03-0102-0200	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do km		
		obmiar wg. załącznika nr 4 1149.2		1149.20
		Jm. m2	Razem:	1149,2
1. 5. 2.	KNNR 00-06-0308-0300	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca). Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W.		
		w km 0+043 - 0+060 17.0[m]*6.12[m]		104.04
		w km 0+177 - 0+304 127.0[m]*6.12[m]		777.24
		w km 0+565 - 0+745 180.0[m]*6.12[m]		1101.60
		w km 1+025 - 1+121 96.0[m]*6.12[m]		587.52
		zjazdy obmiar wg. zał. 213.73		213.73
		poszerzenie na łukach 76.18+102.9		179.08
		Jm. m2	Razem:	2963,2
1. 5. 3.	KNNR 00-06-0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg. KR-3 AC 11S. Na połączeniach poprzecznych i podłużnych warstwy należy zastosować taśmę uszczelniającą.		
		km 0+043 - 1+136 1093.0*6.0		6558.00
		zjazdy i skrzyżowanie wg. załącznika nr 6 210.0		210.00
		poszerzenie na łukach 76.18+102.90		179.08
		Jm. m2	Razem:	6947,1
1. 6.	SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 6. 1.	KNNR 00-06-0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o sztywności obwodowej SN-8 o średnicy 40 cm ułożone na ławie z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm wraz z zasypaniem przepustu gruntem warstwami i zagęszczeniem.		
		lokalizacja robót wg. załącznika 14.0		14.00
		Jm. m	Razem:	14
1. 6. 2.	KNR 02-01-0512-0400	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową. Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustów.		
		przepusty fi 40 cm 4*2.5		10.00

		Jm. m2	Razem:	10
1. 6. 3.	KNNR 00-01-0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III obmiar wg. zał. 2865.1		2865.10
		Jm. m2	Razem:	2865
1. 6. 4.	KNNR 00-01-0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III obmiar wg. zał. 5 4976.8		4976.80
		Jm. m2	Razem:	4976,8
1. 6. 5.	KNNR 00-01-0507-0100	SST D 06.01.01. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 z dowozem ziemi urodzajnej - obmiar z powierzchni poboczy. 1093.0*1.5*2		3279.00
		Jm. m2	Razem:	3279
1. 7.	Element: INNE ROBOTY			
1. 7. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu 1		1.00
		Jm. ryczałt	Razem:	1
1. 7. 2.	ANALIZA WŁASNA	Inwentaryzacja powykonawcza 1		1.00
		Jm. ryczałt	Razem:	1