

KOSZTORYS OFERTOWY - Zał. Nr 1 do oferty po zmianach)

| Lp | Opis | Obmiar | Cena jedn. | Razem |
|----------|---|------------|------------|-------|
| 1 | Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 670 Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka-Gr.Państwa w km od 0+043 do 1+137 | | | |
| 1. 1. | SST D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. | | | |
| 1. 1. 1. | SST D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | 1.09 km | | |
| 1. 1. 2. | SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy. | 7.00 szt. | | |
| 1. 1. 3. | SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy. | 3.00 szt. | | |
| 1. 1. 4. | SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy. | 2.00 szt. | | |
| 1. 1. 5. | SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy. | 1.00 szt. | | |
| 1. 1. 6. | SST D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni z odwiezieniem z odwiezieniem korzeni i gałęzi poza plac budowy. | 0.21 ha | | |
| 1. 1. 7. | SST D 01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - tłuczeń kamienny z odwiezieniem na odkład. | 800.00 m2 | | |
| 1. 2. | SST D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY | | | |
| 1. 2. 1. | SST D 01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi (darniny) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | 540.9 m3 | | |
| 1. 3. | SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 1. 3. 1. | SST D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie. | 251.70 m3 | | |
| 1. 3. 2. | SST D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład.wraz z uformowaniem | 418.00 m3 | | |
| 1. 3. 3. | SST D 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. (grunt z dokopu) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | 893.9 m3 | | |
| 1. 3. 4. | SST D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | 2545,10 m2 | | |
| 1. 4. | SST D 04.00.00 PODBUDOWY | | | |
| 1. 4. 1. | SST D 04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | 4589.90 m2 | | |
| 1. 4. 2. | SST D 04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm | 4254.60 m2 | | |

| | | | | |
|----------|--|-------------------------|--|--|
| 1. 4. 3. | SST-D 04.08.03 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm | 366.40 m3 | | |
| 1. 4. 4. | SST D 04.03.02 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wyrównawczej. | 1591.20 m2 | | |
| 1. 4. 5. | SST D 04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie wg. KR-3 AC 16 W. | 630.40 t | | |
| 1. 4. 6. | SST D 04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - warstwa dolna. Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16 P. | 2646.00 m2 | | |
| 1. 4. 7. | SST D 04.03.02. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wiążącej. | 2646.00 m2 | | |
| 1. 4. 8. | SST D 04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy ścieralnej. | 6947.10 m2 | | |
| 1. 5. | SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE | | | |
| 1. 5. 1. | SST D 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | 1149.20 m2 | | |
| 1. 5. 2. | SST D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) Mieszanka bit. wg. KR-3 AC 16W | 2963.20 m2 | | |
| 1. 5. 3. | SST D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg. KR-3. AC 11S. Na połączeniach poprzecznych i podłużnych warstwy należy zastosować taśmę uszczelniającą. | 6947.10 m2 | | |
| 1. 6. | SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 1. 6. 1. | SST D 06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o sztywności obwodowej SN-8 o średnicy 40 cm ułożone na ławie z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm wraz z zasypaniem przepustu gruntem warstwami i zagęszczeniem. | 14.00 m | | |
| 1. 6. 2. | SST D 06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustów. | 10.00 m2 | | |
| 1. 6. 3. | SST D 06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | 2865.10 m2 | | |
| 1. 6. 4. | SST D 06.01.01.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III | 4976.80 m2 | | |
| 1. 6. 5. | SST D 06.01.01. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. z dowozem ziemi urodzajnej | 3279.00 m2 | | |
| 1. 7. | INNE ROBOTY | | | |
| 1. 7. 1. | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu | 1 ryczałt | | |
| 1. 7. 2. | Inwentaryzacja powykonawcza. | 1 ryczałt | | |
| | | RAZEM : | | |
| | | PODATEK VAT 23%: | | |
| | | OGÓŁEM: | | |

Słownie:

....., dn.

.....
*pieczętka i podpis
upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy*

