

KOSZTORYS OFERTOWY

naprawa chodnika w ciągu DW nr 693 Kleszczele - Siemiatycze, w m. Siemiatycze ul. Górna i Grodzieńska str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 Rozbiórka budowli inżynierskich					
1	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	22,00		
2 Rozbiórka budowli inżynierskich					
1	Usunięcie karpin w warunkach utrudnionych	szt.	6,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
3 Podbudowa z kruszyw naturalnych					
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	36,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIA					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego					
1	Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z mieszki asfaltowo grysowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	65,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
5 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	22,00		
08.02.00 CHODNIKI					
6 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
1	Przełożenie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce c-p (30% nowych)	m2	65,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy