

PRZEDMIAR

naprawa chodnika w ciągu DW nr 693 Kleszczele - Siemiatycze, w m. Siemiatycze ul. Górna i Grodzieńska str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	Rozbiórka budowli inżynierskich		
1	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p. wg wykazu miejsc do naprawy	m	22,00
2	Rozbiórka budowli inżynierskich		
1	Usunięcie karpin w warunkach utrudnionych. wg wykazu miejsc do naprawy	szt.	6,00
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.04.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE		
3	Podbudowa z kruszyw naturalnych		
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm. wg wykazu miejsc do naprawy	m2	36,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIA			
05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
4	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
1	Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z mieszanki asfaltowo grysowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. wg wykazu miejsc do naprawy	m2	65,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG			
08.01.00	KRAWĘŻNIKI		
5	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15. wg wykazu miejsc do naprawy	m	22,00
08.02.00	CHODNIKI		
6	Chodniki z kostki brukowej betonowej		
1	Przełożenie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce c-p (30% nowych). wg wykazu miejsc do naprawy	m2	65,00