Wyrównanie istniejacej podbudowy masą bit. dr. Nr 670 km 28+700 - 29+247

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m^2		m^2		mb	m^3		m^3	m^3		m^3	
	675,00		0,3100										
					0,310	25,00		7,75			7,75		
28	700,00		0,3100										-7,75
					0,330	25,00		8,25			8,25		
	725,00		0,3500										-16,00
					0,350	25,00		8,75			8,75		
	750,00		0,3500										-24,75
					0,330	25,00		8,25			8,25		
	775,00		0,3100										-33,00
					0,360	25,00		9,00			9,00		
	800,00		0,4100										-42,00
					0,475	25,00		11,88			11,88		
	825,00		0,5400										-53,88
					0,440	25,00		11,00			11,00		
	850,00		0,3400										-64,88
					0,360	14,00		5,04			5,04		
	864,00		0,3800										-69,92
					0,190	11,00		2,09			2,09		
	875,00		0,0000										-72,01
						150,00							
29	25,00		0,0000										-72,01
					0,225	19,50		4,39			4,39		
	44,50		0,4500										-76,39
					0,600	5,50		3,30			3,30		
	50,00		0,7500										-79,69
					0,540	25,00		13,50			13,50		
	75,00		0,3300										-93,19
					0,320	10,00		3,20			3,20		
	85,00		0,3100										-96,39
					0,355	10,00		3,55			3,55		
	95,00		0,4000										-99,94
					0,430	11,00		4,73			4,73		
	106,00		0,4600										-104,67
					0,490	13,00		6,37			6,37		
	119,00		0,5200										-111,04
					0,565	6,00		3,39			3,39		
	125,00		0,6100										-114,43
					0,930	25,00		23,25			23,25		
	150,00		1,2500										-137,68
					0,855	25,00		21,38			21,38		
	175,00		0,4600										-159,06
					0,410	15,00		6,15			6,15		
	190,00		0,3600										-165,21
					0,420	10,00		4,20			4,20		
	200,00		0,480										-169,41
					0,440	6,00		2,64			2,64		
	206,00		0,400										-172,05
					0,500	13,00		6,50			6,50		
	219,00		0,600										-178,55
					0,505	6,00		3,03			3,03		
	225,00		0,410										-181,58
					0,400	25,00		10,00			10,00		
	250,00		0,390										-191,58
					0,195								-191,58
													-191,58
						550,00							
							191,58 m3 x 2,35 = 450,2 t						