

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika przy ul. 3-go Maja w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 689 Bielsk Podl. - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w km 27+570 - 27+970, str lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,400		
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	23,00		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	Rozebranie budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm	m2	42,00		
2	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	48,00		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 360,00		
4	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce c-p	m2	67,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	415,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych	m	436,00		
4	Ususnięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Usunięcie karpin fi 36 - 45 cm wraz z wywiezieniem	szt.	2,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
5	Koryto				
1	Koryto wykonywane na całej szer. zjazdów i chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	115,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
6	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grub. warstwy 20cm (zjazdy)	m2	115,00		
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 8cm (chodnik)	m2	1 300,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
7	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	42,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
5	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	415,00		
08.02.00 CHODNIKI					
8	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie opaski z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2	60,00		
08.02.00 CHODNIKI					
9	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	1 260,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	40,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	115,00		

08.03.00	OBRZEŻA				
10	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	436,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	64,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00	TRAWNIKI				
11	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	230,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY				
12	Elementy z betonu w jezdni				
1	Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	7,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		
INNE					
13	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy