

KOSZTORYS OFERTOWY (zał. Nr 1)

Remont parkingu w miejscowości Topczewo przy drodze wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna w km od 0+014 do km 0+112

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	0,098		
2	Rozebranie krawężników betonowych	m	98,00		
3	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu (poz. zastępcza dla rozbiórki szamba)	m3	9,18		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. 1 km	m3	9,18		
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami	m3	887,68		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem narypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	14,61		
7	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta 20 cm	m2	124,00		
8	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta 30 cm	m	1094,00		
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m	1218,00		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna, grub. warstwy 8 cm	m2	124,00		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1094,00		
12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem	m2	1006,00		
13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem	m2	20,00		
14	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2	193,29		
15	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20X30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B - 15)	m	271,00		
16	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35X35X5 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	124,00		
17	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	27,50		
18	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30X8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	56,00		
19	Umocnienie skarp gabionami	m3	61,00		
20	Projekt organizacji ruchu	szt	1		
Razem					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT					

słownie:.....

Data:

.....
pieczęć i podpis upewnomocnionego
przedstawiciela oferenta