

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi woj. Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
na odcinku Obrytki - Przytuły od km 45+790 do km 46+890

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów				
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,100		
	D 04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	KORYTO				
2	D 04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	1 540,00		
	D.04.01.02	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
3	D.04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	1 540,00		
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE				
4	D 04.03.01.04	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	5 500,00		
	D.04.03.02	SKROPIENIE				
5	D 04.03.02.03	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (podbudowa kruszywowa)	m2	1 364,00		
6	D 04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	12 100,00		
	D.04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANA MECHANICZNIE				
7	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1 540,00		
	D.04.08.01	WYROWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM				
8	D 04.08.01.04	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W grubości 0-6cm	t	412,50		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.01.03	NAWIERZCHNIE ŻWIROWE				
9	D 05.01.03.01	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	527,00		
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO				
10	D 05.03.05.18	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	1 188,00		
11	D 05.03.05.27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	6 600,00		
	D.05.03.11	FREZOWANIE				
12	D 05.03.11.01	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku, grubość warstwy 3cm.	m2	5 500,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.03	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				
13	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	162,00		
	D.06.01.10	REMONT SKARP, ROWÓW, POBOCZY				
14	D 06.01.10.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm z odwiezieniem ścinki na odkład.	m2	1 100,00		
15	D 06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	220,00		

	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
16	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	177,00		
17	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 50cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	18,00		
	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW				
18	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	mb	2 200,00		
	D.06.04.02	OCZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW				
19	D 06.04.02.01 D 06.04.02.02	Oczyszczenie przepustów rurowych ø50cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	mb	12,00		
20	D 06.04.02.03	Oczyszczenie przepustów rurowych ø80cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	mb	23,70		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE				
21	D 07.01.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe	m2	246,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
22	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
23	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Słownie:

dn.

.....
(podpis upelnimocnionego
przedstawiciela wykonawcy)