

## KOSZTORYS OFERTOWY - zaû nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	<b>Remont chodnika w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supra I - Krynki - Gr. Pa stwa w m. Supra I w km 18+960 - 19+383 str.L i P i w km 19+542 - 19+607 str. L</b>			
1. 1.	<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.49 km		
1. 1. 2.	SST D-01.02.04. Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z jaw betonow .	795.00 m		
1. 1. 3.	SST D 01.02.04.Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	1601.90 m <sup>2</sup>		
1. 1. 4.	SST D 01.02.04. Rozebranie obrze y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	384.10 m		
1. 1. 5.	SST D 01.02.04. Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - rozebranie	22.40 m <sup>2</sup>		
1. 1. 6.	SST D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych [trylinki] gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	223.80 m <sup>2</sup>		
1. 1. 7.	SST D-01.02.04. R czne rozebranie chodników z kostki brukowej ulo onej na podsypce cementowo - piaskowej	52.20 m <sup>2</sup>		
1. 1. 8.	SST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym na wysypisko.	195.14 m <sup>3</sup>		
1. 1. 9.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o r. 16-25 cm kopark podsi biern w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	2.00 szt.		
1. 1.10.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o r. 26-35 cm kopark podsi biern w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	10.00 szt.		
1. 1.11.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o r. 36-45 cm kopark podsi biern w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	5.00 szt.		
1. 1.12.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o r. 66-75 cm kopark podsi biern w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	2.00 szt.		
1. 2.	<b>SST D-04.00.00 PODBUDOWY</b>			
1. 2. 1.	SST D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gÿ 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko ci jezdni i chodników.	136.60 m <sup>2</sup>		
1. 2. 2.	SST D 04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gÿ 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko ci jezdni i chodników	115.50 m <sup>2</sup>		
1. 2. 3.	SST D 04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	136.60 m <sup>2</sup>		
1. 2. 4.	SST D 04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	115.50 m <sup>2</sup>		
1. 3.	<b>SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
1. 3. 1.	SST D-08.01.01. Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem jaw betonowych z oporem z betonu kl. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	794.50 m		

