

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Ustawienie barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w chodniku po prawej stronie ulicy Mariańskiej w Sokółce w km 41+574 - 41+840, oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 na odcinku Sokółka - Stara Kamionka na ciągu pieszo - rowerowym strona lewa w km 2+908 - 3+360		
1. 1.	SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0803-0700	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa brukowa) Pozycja zastępcza. droga Nr 673 [(31+12+25+6+10)*0.30*0.30]	7.56
	Jm. m2	Razem:	7,6
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0802-0300	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie. droga Nr 674 [(57+28+41+45)*0.30*0.30]	15.39
	Jm. m2	Razem:	15,4
1. 1. 3.	KNNR 00-01-0306-0500	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.III z odrzuceniem gruntu na pobocze lub przewiezienie taczkami na odległość do 20 mb. droga Nr 673 [31+12+25+6+10]	84.00
		droga Nr 674 [57+28+41+45]	171.00
	Jm. szt.	Razem:	255
1. 2.	SST D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0701-0400	Poręczę ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m wraz z zabetonowaniem słupków przy ilości betonu C 12/15 0.25x0.25x0.60 i uzupełnieniem nawierzchni kostką betonową z rozbiórki - droga Nr 673.	
	odc. I [75.0]		75.00
	odc. II [27.50]		27.50
	odc. III [60.0]		60.00
	odc IV [12.50]		12.50
	odc. V [22.50]		22.50
	Jm. m	Razem:	197,5
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0701-0400	Poręczę ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.5 m wraz z zabetonowaniem słupków i uzupełnieniem nawierzchni betonem kl. C 25/30 - droga Nr 674	
	odc. I [140.00]		140.00
	odc II [67.50]		67.50
	odc. III [100.00]		100.00
	odc. IV [110.00]		110.00
	Jm. m	Razem:	417,5