

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

**Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny w km
0+023,5-0+805**

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBÓT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
I	D.01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 2-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: 0,7815km	km	0,7815		
II	D.01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
2	KNR 2-01 0126-01,02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład obmiar: 4,39m3	m3	4,39		
III	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
3	KNR 2-31 0803-03,04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm obmiar: 19,00m2	m2	19,00		
4	KNR 2-31 0816-0400	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu obmiar: 3,10m3	m3	3,10		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
5		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ... km obmiar: 3,86m3	m3	3,86		
*	*	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
IV	D.02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
6		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ... km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie obmiar: 8,75m3	m3	8,75		
V	D.03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
7	KNR 2-31 0605	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych Ø 100cm, kl. obc. A obmiar: 1,00m	m	1,00		
8	KNR 2-31 0605	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 100cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem obmiar: 3,10m3	m3	3,10		
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
VI	D.04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM	*	*	*	*
*	D.04.01.01	Koryto	*	*	*	*
9	KNR 2-31 0102-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 10cm obmiar: 118,80m2	m2	118,80		
10	KNR 2-31 0101-01,02	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodników w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 30cm obmiar: 59,20m2	m2	59,20		
VII	D.04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*
*	D.04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
11	KNR 2-31 1004-0300	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych obmiar: 9 920,38m2	m2	9 920,38		
*	D.04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
12	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową obmiar: 9 920,38m2	m2	9 920,38		

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

**Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny w km
0+023,5-0+805**

VIII	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
13	KNR 2-31 0114-07,08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pozycja zastępcza - destrukta obmiar: 178,00m²	m ²	178,00		
IX	D 04.08.00	WYRÓWNANIE PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym	*	*	*	*
14		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dowożoną z odl. do ... km, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - KR 3 obmiar: 498,35t	t	498,35		
*	*	D 05.00.00a NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
X	D 05.03.00a	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
15	KNR 02-31 0310-05,06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowożonej z odl. do ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - KR 3 (<i>ulożenie taśmy uszczelniającej na połączeniach nawierzchni</i>) obmiar: 4 936,85m²	m ²	4 936,85		
*	D.05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
16		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. do ...km obmiar: 212,50m²	m ²	212,50		
*	*	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
XI	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi prefabrykowanymi	*	*	*	*
17		Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10cm (35kg/szt.). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5cm obmiar: 21,93m²	m ²	21,93		
*	D.06.03.01	Remont skarp, rowów, poboczy	*	*	*	*
18	KNR 2-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie obmiar: 185,64m³	m ³	185,64		
XII	D 06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
19	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm obmiar: 25,00m	m	25,00		
*	D.06.04.02	Oczyszczenie przepustów	*	*	*	*
20	KNR 2-31 1404	Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 80cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy obmiar: 16,60m	m	16,60		
*	*	D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
XIII	D 07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME	*	*	*	*
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	*	*	*	*
21	KNR 2-31 1301-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie obmiar: 365,00m²	m ²	365,00		
22	KNR 2-31 1301-0300	Jw. lecz linie segregacyjne i krawędziowe przerywane obmiar: 20,00m²	m ²	20,00		
XIV	D 07.05.00	BARIERY OCHRONNE STALOWE	*	*	*	*
*	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne	*	*	*	*
23	KNR 2-31 0704-0100	Ustawienie barier ochronnych jednostronnych stalowych SP-09 o rozstawie słupków co 4m (z zagęszczeniem słupków do 2m w obrębie przepustu) obmiar: 48,00m	m	48,00		
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
XV	D 08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny w km
0+023,5-0+805

24	KNR 2-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 13,70m	m	13,70		
25		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót obmiar: 1 szt.	szt.	1		
26		Inwentaryzacja powykonawcza obmiar: 1 szt.	szt.	1		
					Razem (netto)	
					Podatek VAT 23%	
					Razem (brutto)	

Słownie w zł brutto:

Miejscowość, data

.....
(Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)