

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1)

Remont nawierzchni zatoki parkingowej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabudów - Narew - Hajnówka - Nowosady w km 19+305 do km 19+440 strona lewa

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	0,173		
2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. do 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład	m ³	170,00		
3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm	m ²	298,00		
4	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustu	m	7,00		
5	Wycinanie drzew bez utrudnień fi 16 -35 cm, wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem drewna, gałęzi i karpiny	szt	6,00		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m ³	12,05		
7	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	175,20		
8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. 30 cm	m ²	1473,00		
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²	1473,00		
10	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grub. warstwy 15 cm	m ²	1473,00		
11	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m ²	353,00		
12	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiązająca)	m ²	353,00		
13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1473,00		
14	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	353,00		
15	Wykonanie warstwy ciernistej z mieszanki asfaltowej AC 5 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	353,00		
16	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	521,00		
17	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	599,00		
18	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m ²	240,00		
19	Umocnienie powierzchniowe skarp płytami arowymi 60x40x10. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie traw, podsypka piaskowa 5 cm	m ²	42,00		
20	Oczyszczenie rowów z namoju z profilowaniem dna i skarp, grub. namoju 20 cm	m	110,00		

