

## KOSZTORYS OFERTOWY zał. Nr 1

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka- Kościelna w km od 22+150 do km 22+775

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,625		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	86,00		
3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	8,64		
4	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I – III z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3 km.	m3	187,50		
5	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m3	453,64		
6	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	3362,50		
7	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	7300,00		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	627,80		
9	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową.	t	354,38		
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3925,00		
11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	214,30		
12	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	7,28		
13	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	156,25		
14	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	1172,00		
15	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.	m	86,00		
16	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie: .....

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy

Data: