

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie Nr 1

Ustawienie poręczy ochronnych przy ścieżce rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku
Bakalarzewo - Malinówka

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBÓT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
*	D 07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
*	D 07.06.06	Ogrodzenia dróg i urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	*	*
I	D 07.06.06	Urządzenia - poręcze sztywne	*	*
1	KNR 02-31 0701-0300	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5m (material Zamawiającego) obmiar: km 0+075-0+189 SL - 114,00m km 0+120-0+189 SP - 69,00m km 1+200-1+269 SL - 69,00m km 1+279-1+360 SL - 81,00m km 1+200-1+263 SP - 63,00m km 1+274-1+361 SP - 87,00m Razem: 483,00m	m	483,00

Sporządził:

Suwałki, dnia 07.10.2014r.